部長		支所長		課長		総務審議員		課長補佐		係長		設計者	

(08M0000011-0)

工　　種	下水道工事(2)	工 事 番 号	令8公下起単第2号	設 計 年 月 日	令和　8 年　9 月 18 日
工　事　箇　所	菊池市北宮他地内				
路 線 ・ 河 川 名	国道325号				

令和　　8　年度

国道325号汚水幹線移設工事

菊池市

設　計　金　額	円 円	

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路				本線FRPMφ900	式	1			
	管きょ工(管径900mm)				式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削	床掘・土砂,BH0.8m3	m3	1,258			第1号明細表
			管路埋戻	山砂　BH0.80m3	m3	298			第2号明細表
			管路埋戻	砂	m3	693			第3号明細表
			発生土処理	流用土,L=8.7km	m3	1,258			第4号明細表
		管布設工			式	1			
			強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管（材料）	φ900　外圧2種,L=4000mm	本	50			第5号明細表
			FRPM受挿短管	φ900　外圧2種,L=3000mm	本	1			第6号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			FRPM受挿短管	φ900　外圧2種,L=2000mm	本	6			第7号明細表
			FRPM受挿短管	φ900　外圧2種,L=1500mm	本	4			第8号明細表
			FRPM調整管	φ900　外圧2種,L=1,750m～1,950	本	3			第9号明細表
			FRPM調整管	φ900　外圧2種,L=2,000m～2,480	本	2			第10号明細表
			FRPM短管（挿し口）	φ900　外圧2種,L=1000mm	本	5			第11号明細表
			FRPM短管（受け口）	φ900　外圧2種,L=1000mm	本	4			第12号明細表
			FRPM短管（受け口）	φ900　外圧2種,L=1500mm	本	1			第13号明細表
			推進用レジンコンクリート管	標準管　φ300,L=1.0m/本	本	1			第14号明細表
			管布設工	強化プラスチック複合管,φ900	m	240			第15号明細表
			管布設工	レジンコンクリートφ300	m	1			第16号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	摘　　要
			マンホール可とう継手取付工	耐震性可とう継手,ヒューム管(HP)　φ900㎜用	箇所	1			第17号明細表
			マンホール可とう継手取付工	耐震性可とう継手,ヒューム管(HP)　φ300㎜用	箇所	1			第18号明細表
			埋設標識テープ	W15cm　ダブル	m	241			第19号明細表
		管基礎工			式	1			
			砂基礎	90°　砂基礎（A）	m3	82			第20号明細表
			砂基礎	360°　砂基礎	m3	0.4			第21号明細表
		管路土留工			式	1			
			建込簡易土留め	2.0＜H≦2.5	m	50			第22号明細表
			建込簡易土留め	2.5＜H≦3.0	m	75			第23号明細表
			建込簡易土留め	3.0＜H≦3.5	m	118			第24号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	摘　　要
			建込簡易土留め	3.5＜H≦4.0	m	6.8			第25号明細表
			建込簡易土留め・賃料・整備費		式	1			第26号明細表
	マンホール工				式	1			
		2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		φ1200　新設	式	1			
			マンホール蓋・受枠	浮上防止型・かぎ付,H=110 T-14	組	3			第27号明細表
			転落防止梯子		個	3			第28号明細表
			調整金具	t=25mmまで	組	2			第29号明細表
			調整金具	t=45mmまで	組	1			第30号明細表
			調整リング	600×H=100	個	3			第31号明細表
			斜壁	900/600×H=300	個	2			第32号明細表

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
			斜壁	900/600×H=450	個	1			第33号明細表
			直壁	900×H=300,1号マンホール（1種）	個	2			第34号明細表
			直壁	900×H=1200,1号マンホール（1種）	個	1			第35号明細表
			中間斜壁	1200/900×H=300,2号マンホール（1種）中間斜壁	個	3			第36号明細表
			直壁	1200×H=1500	個	1			第37号明細表
			躯体ブロック	1200×H=1800,2号マンホール（1種）管取付壁	個	2			第38号明細表
			底版	1200用　H=150,2号マンホール（1種）底版	個	3			第39号明細表
			組立マンホール設置工	2号（内径1200㎜），マンホール深さ　3m超～4m以下	箇所	3			第40号明細表
			削孔	φ900,特殊マンホール除く	箇所	3			第41号明細表
			削孔	φ300	箇所	1			第42号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			底部工	2号組立マンホール底部工	式	1			第43号明細表
			補強コンクリート	マンホール接続部	箇所	1			第44号明細表
			外副管		式	1			第45号明細表
		4号組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		φ1800　新設	式	1			
			マンホール蓋・受枠	浮上防止型・かぎ付,H=110 T-25	組	1			第46号明細表
			マンホール蓋・受枠	浮上防止型・かぎ付,H=110 T-25	組	1			第47号明細表
			転落防止梯子		個	2			第48号明細表
			調整金具	t=25mmまで	組	2			第49号明細表
			調整リング	600×H=100	個	2			第50号明細表
			調整リング	600×H=150	個	1			第51号明細表

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			斜壁	900/600×H=600	個	2			第52号明細表
			直壁	900×H=1200,1号マンホール（1種）	個	2			第53号明細表
			中間斜壁	1800/900×H=300,4号マンホール（1種）中間斜壁	個	2			第54号明細表
			躯体ブロック	1800×H=1800,4号マンホール（1種）管取付壁	個	2			第55号明細表
			床版	1800用　H=250	個	2			第56号明細表
			組立マンホール設置工	4号（内径1800㎜），マンホール深さ　3m超～4m以下	箇所	2			第57号明細表
			削孔	φ900,特殊マンホール除く	箇所	2			第58号明細表
			底部工	4号組立マンホール底部工	式	1			第59号明細表
		特殊ﾏﾝﾎｰﾙ工		φ1800　新設	式	1			
			マンホール蓋・受枠	浮上防止型・かぎ付,H=110 T-25	組	1			第60号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	摘　　要
			調整金具	t=45mmまで	組	1			第61号明細表
			調整リング	600×H=100,リングは施工前に協議すること	個	1			第62号明細表
			特殊マンホール		式	1			第63号明細表
			組立マンホール設置工	特殊マンホール	箇所	1			第64号明細表
			削孔	φ900,特殊マンホール	箇所	1			第65号明細表
			底部工	特殊組立マンホール底部工	式	1			第66号明細表
	取付管およびます工				式	1			
		取付管布設工			式	1			
			取付管(φ150管)桝設置工	3m未満　鋳鉄製防護蓋	箇所	3			第67号明細表
			取付管(φ150管)桝設置工	3m～5m　鋳鉄製防護蓋	箇所	4			第68号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		管路土工			式	1			
			機械掘削	床掘　土砂	m3	13			第69号明細表
			管路埋戻	管保護砂,埋め戻し用砂	m3	3.4			第70号明細表
			管路埋戻	砂	m3	9.7			第71号明細表
			発生土処理		m3	13			第72号明細表
		管路土留工			式	1			
			軽量鋼矢板	H=2.0m　1段支保	m	0.8			第73号明細表
			軽量鋼矢板	H=2.0m　2段支保	m	1.1			第74号明細表
			軽量鋼矢板	H=2.5m　2段支保	m	3.3			第75号明細表
付帯工				【エアーモルタル充填工・既設管渠撤去工】	式	1			

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		管路土工			式	1			
			機械掘削	床掘・土砂,BH0.8m3	m3	317			第76号明細表
			機械埋戻	山砂　BH0.80m3	m3	313			第77号明細表
		管路土留工			式	1			
			建込簡易土留め	H≦2.0	m	5.9			第78号明細表
			建込簡易土留め	2.5＜H≦3.0	m	67			第79号明細表
		既設管充填工			式	1			
			既設管充填工	HPφ900+φ250　充填,エアーモルタル	m3	129			第80号明細表
			機械器具損料		式	1			第81号明細表
			プラント組立・解体費	組立2日、解体2日	箇所	2			第82号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			配管設置・撤去費		箇所	2			第83号明細表
		既設構造物撤去工			式	1			
			既設管撤去 (HP管 BOX)	鉄筋コンクリート	m3	30			第84号明細表
			ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎取り壊し	無筋コンクリート	m3	24			第85号明細表
			殻運搬処理	DID無し　L=12.1km,鉄筋コンクリート	m3	30			第86号明細表
			殻運搬処理	DID無し　L=12.1km,無筋コンクリート	m3	24			第87号明細表
			殻処分費	二次製品	t	75			第88号明細表
			殻処分費	無筋コンクリート	t	55			第89号明細表
		ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎復旧工			式	1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎復旧工		m3	0.3			第90号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		路面覆工			式	1			
			覆工板設置工	BOX　M1	式	1			第91号明細表
			覆工板賃料・損料	すべての賃料・損料	式	1			第92号明細表
	仮設工				式	1			
		作業土工			式	1			
			機械掘削	床掘　土砂	m3	139			第93号明細表
			機械埋戻	管保護砂,埋め戻し用砂	m3	66			第94号明細表
			機械埋戻	砂	m3	23			第95号明細表
			発生土処理		m3	129			第96号明細表
		管基礎工			式	1			

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			砂基礎		m3	3.4			第97号明細表
		矩形ライナープレート設置		3206×4619,t=2.7mm	式	1			
			矩形ライナープレート設置・撤去		式	1			第98号明細表
		ラクユーZ水替工			式	1			
			仮設管布設工	VUφ150	m	126			第99号明細表
			仮設管撤去工	VUφ150	m	126			第100号明細表
			水替工		式	1			第101号明細表
			迂回配管工		式	1			第102号明細表
		プラグ設置工			式	1			
			スペーサプラグ水替工	4号人孔	式	1			第103号明細表

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
			スペーサープラグ閉塞工	□1200×600	式	1			第104号明細表
		構造物取壊工			式	1			
			舗装版切断		m	100			第105号明細表
			舗装版破砕工		m2	68			第106号明細表
			殻運搬工	アスファルト殻	m3	6.8			第107号明細表
			処分費	アスファルト殻	t	16			第108号明細表
		アスファルト舗装復旧工			式	1			
			表層工	再生密粒度アスコン,t=5cm	m2	92			第109号明細表
			中間層工	再生密粒度アスコン,t=5cm	m2	36			第110号明細表
			基層工	再生密粒度アスコン,t=5cm	m2	36			第111号明細表

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			上層路盤工	粒度調整砕石	m2	64			第112号明細表
			下層路盤工	再生クラッシャラン,t=150mm	m2	35			第113号明細表
			下層路盤工	再生クラッシャラン,t=230mm	m2	29			第114号明細表
		安全費			式	1			
			交通誘導警備員		人	612			第115号明細表
管路				支線VUφ250	式	1			
	管きょ工(管径250mm)				式	1			
		管路土工			式	1			
			機械掘削	床掘・土砂,BH　0.45m3	m3	541			第116号明細表
			埋戻	管保護砂,BH0.45m3	m3	106			第117号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			埋戻	購入土,BH0.45m3	m3	417			第118号明細表
			発生土処理	L=8.7km	m3	541			第119号明細表
		管布設工			式	1			
			管布設工	塩化ビニール管,φ250	m	259			第120号明細表
			マンホール可とう継手取付工	耐震性可とう継手,VU管φ250mm用	箇所	14			第121号明細表
			埋設標識テープ	W15cm　ダブル	m	257			第122号明細表
		管基礎工			式	1			
			砂基礎	360°　砂基礎	m3	106			第123号明細表
		管路土留工			式	1			
			建込簡易土留め	1.5＜H≦2.0	m	164			第124号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			建込簡易土留め	BH0.45m3,2.0＜H≦2.5	m	52			第125号明細表
			建込簡易土留め	BH0.45m3,2.5＜H≦3.0	m	49			第126号明細表
	マンホール工				式	1			
		組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		組立1号マンホール設置工,φ250　新設	式	1			
			マンホール蓋・受枠	浮上防止型・かぎ付,H=110 T-14　耐蝕仕様	組	7			第127号明細表
			転落防止梯子		個	5			第128号明細表
			調整金具	t=25mmまで	組	3			第129号明細表
			調整金具	t=45mmまで	組	4			第130号明細表
			調整リング	600×H=100	個	3			第131号明細表
			調整リング	600×H=150	個	4			第132号明細表

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
			斜壁	900/600×H=300	個	1			第133号明細表
			斜壁	900/600×H=450	個	4			第134号明細表
			斜壁	900/600×H=600	個	2			第135号明細表
			直壁	900×H=300,1号マンホール（1種）	個	2			第136号明細表
			直壁	900×H=600,1号マンホール（1種）	個	1			第137号明細表
			直壁	900×H=900,1号マンホール（1種）	個	1			第138号明細表
			直壁	900×H=1200,1号マンホール（1種）	個	1			第139号明細表
			躯体ブロック	900×H=1200,1号マンホール（1種）	個	5			第140号明細表
			躯体ブロック	900×H=1500,1号マンホール（1種）	個	2			第141号明細表
			底版	900用　H=130,1号マンホール（1種）底版	個	7			第142号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			組立マンホール設置工	3.0m以下	箇所	6			第143号明細表
			組立マンホール設置工	4.0m以下	箇所	1			第144号明細表
			削孔	φ150	箇所	1			第145号明細表
			削孔	φ250	箇所	8			第146号明細表
			底部工（材料のみ）	1号組立マンホール底部工	式	1			第147号明細表
			内副管		式	1			第148号明細表
		小型マンホール工			式	1			
			小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ビ製)	φ300　新設,鋳鉄製防護蓋含む	箇所	1			第149号明細表
		仮設ポンプ		φ250	式	1			
			仮設排水ポンプ		式	1			第150号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	摘　　要
	取付管およびます工				式	1			
		取付管布設工			式	1			
			取付管(φ150管)桝設置工	3m未満　鋳鉄製防護蓋	箇所	5			第151号明細表
			取付管(φ150管)桝設置工	3m～5m　鋳鉄製防護蓋	箇所	1			第152号明細表
			取付管(φ150管)桝設置工	5m以上　鋳鉄製防護蓋	箇所	3			第153号明細表
		管路土工			式	1			
			機械掘削	床掘　土砂	m3	41			第154号明細表
			管路埋戻	管保護砂,埋め戻し用砂	m3	11			第155号明細表
			管路埋戻	埋め戻し用砂	m3	4.5			第156号明細表
			発生土処理		m3	41			第157号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		管路土留工			式	1			
			軽量鋼矢板	H=2.0m　1段支保	m	21			第158号明細表
			軽量鋼矢板	H=3.0m　2段支保	m	4.8			第159号明細表
付帯工				【既設管渠撤去工】	式	1			
		作業土工			式	1			
			機械掘削	床掘　土砂,BH　0.45m3	m3	159			第160号明細表
			機械埋戻	購入土　埋め戻し用砂,BH0.45m3	m3	126			第161号明細表
			発生土処理		m3	33			第162号明細表
		管路土留工			式	1			
			建込簡易土留め	1.5＜H≦2.0	m	75			第163号明細表

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		既設構造物撤去工			式	1			
			既設管撤去 (VU管 φ250)		m	50			第164号明細表
			マンホール取り壊し	鉄筋コンクリート	m3	11			第165号明細表
			殻運搬処理	DID無し　L=12.1km,鉄筋コンクリート	m3	11			第166号明細表
			殻処分費	鉄筋コンクリート	t	28			第167号明細表
管路					式	1			
	管きょ工(小口径推進､管径250mm､泥土圧方式)				式	1			
		高耐荷力推進工			式	1			
			推進用鉄筋コンクリート管	標準管　φ300,L=1.0m/本	本	22			第168号明細表
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管推進工	φ250 (φ300)	m	18			第169号明細表

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
			発生土処理	運搬距離　L=8.7km	m3	1.8			第170号明細表
		注入工			式	1			
			滑材注入工		m	18			第171号明細表
			掘削添加材注入工	（注水工）	m	18			第172号明細表
		立杭内管布設工			式	1			
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	レジンコンクリートφ300（φ250）	m	2.3			第173号明細表
		仮設備工（小口径）			式	1			
			坑口(小口径)		箇所	2			第174号明細表
			推進設備工	組立・解体撤去	箇所	1			第175号明細表
			先導体据付工	分割据付　呼び径300㎜	箇所	1			第176号明細表

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			先導体撤去工	分割回収	箇所	1			第177号明細表
			スクリュコンベア類撤去工		m	20.7			第178号明細表
			スクリュコンベア類清掃工		m	20.7			第179号明細表
			鏡切工	ライナープレート　t=2.7㎜	m	7.4			第180号明細表
			鏡切工	軽量鋼矢板	m	2.6			第181号明細表
	立坑工				式	1			
		管路土工			式	1			
			円形ライナープレート	φ2000㎜　t=2.7㎜	m	3.5			第182号明細表
			ライナープレート撤去工		m	1.5			第183号明細表
		管路土留工			式	1			

本　工　事　内　訳　表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	摘　　要
			軽量鋼矢板	1750*1750,H=3.5m	m	7			第184号明細表
			支保工		m	3.5			第185号明細表
			基礎コンクリート		m3	0.5			第186号明細表
			基礎砕石	RC-40	m2	3.1			第187号明細表
		路面覆工			式	1			
			覆工板設置工	3000×1000 (As付)	式	1			第188号明細表
	直接工事費				式	1			
		共通仮設費			式	1			
			対象額		式	1			
			率計算分		式	1			

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			運搬費		式	1			第189号明細表
			技術管理費		式	1			第190号明細表
	純工事費				式	1			
		現場管理費			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
		消費税等相当額			式	1			

本 工 事 内 訳 表

17:下水道工事(2)

費 目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
	本工事費				式	1			

A28661A A01

管路掘削 1m3当たり明細表

床掘・土砂
BH0.8m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		m3	1				第1号単価表,C0101//J01
合 計		m3	1				

A28662A A01

管路埋戻 1m3当たり明細表

山砂 BH0.80m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		m3	1				第2号単価表,C0112//J01
合 計		m3	1				

管路埋戻 1m3当たり明細表

A28662A A03

砂

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		m3	1				第2号単価表,C0112//J01
合 計		m3	1				

A28663A A01

発生土処理 1m3当たり明細表

流用土
L=8.7km

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土砂等運搬標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3DID区間無し 運搬距離9.5km以下		ｍ３	1				第3号単価表,SPG2102020//J02
整地残土受入れ地での処理		ｍ３	1				第4号単価表,SPG2102030//J02
合　計		m3	1				

A28669A A01

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管（材料） 1本当たり明細表

φ900 外圧2種
L=4000mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
強化プラスチック複合管外圧管２種 径９００ 長４ｍ		本	1				
合　計		本	1				

A28677A A01

FRPM受挿短管 1本当たり明細表

φ900　外圧2種
L=3000mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
強化プラスチック複合管外圧管２種　径９００　L=3000		本	1				
合　計		本	1				

A28677A A02

FRPM受挿短管 1本当たり明細表

φ900　外圧2種
L=2000mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
強化プラスチック複合管外圧管２種　径９００　L=2000		本	1				
合　計		本	1				

A28677A A03

FRPM受挿短管 1本当たり明細表

φ900　外圧2種
L=1500mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
強化プラスチック複合管外圧管２種　径９００　L=1500		本	1				
合　計		本	1				

A28669A A03

FRPM調整管 1本当たり明細表

φ900 外圧2種
L=1,750m～1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
強化プラスチック複合管外圧管２種 径９００ L=1750～1950調整管		本	1				
合 計		本	1				

A28669A A04

FRPM調整管 1本当たり明細表

φ900 外圧2種
L=2,000m～2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
強化プラスチック複合管外圧管２種 径９００ L=2000～2480調整管		本	1				
合 計		本	1				

A28677A A04

FRPM短管（挿し口） 1本当たり明細表

φ900 外圧2種
L=1000mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
強化プラスチック複合管外圧管２種 径９００ L=1000挿し口短管		本	1				
合　計		本	1				

A28677A A05

FRPM短管（受け口） 1本当たり明細表

φ900 外圧2種
L=1000mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
強化プラスチック複合管外圧管２種 径９００ L=1000受口短管		本	1				
合　計		本	1				

A28677A A06

FRPM短管（受け口） 1本当たり明細表

φ900 外圧2種
L=1500mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
強化プラスチック複合管外圧管２種 径９００ l＝1500受口短管		本	1				
合　計		本	1				

A28745A A01

推進用レジンコンクリート管 1本当たり明細表

標準管 φ300
L=1.0m/本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
推進用レジンコンクリート管 標準管 φ300L=1.0m/本		本	1				
合 計		本	1				

A28669A A02

管布設工 1m当たり明細表

強化プラスチック複合管
φ900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設工呼び径900mm		m	1				第5号単価表,C014302//J02
合 計		m	1				

A28751A A02

管布設工 1m当たり明細表

レジンコンクリートφ300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工呼び径300mm 機械施工		m	1				第6号単価表,C0140//J02
合 計		m	1				

A28676A A01

マンホール可とう継手取付工 1箇所当たり明細表

耐震性可とう継手
ヒューム管（HP） φ900㎜用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
マンホール可とう継手取付工耐震性可とう継手ヒューム管（HP） φ900㎜用		個	1				
合　計		箇所	1				

A28676A A03

マンホール可とう継手取付工 1箇所当たり明細表

耐震性可とう継手
ヒューム管（HP） φ300㎜用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
マンホール可とう継手取付工耐震性可とう継手ヒューム管（HP） φ300㎜用		個	1				
合　計		箇所	1				

A28681A A01

埋設標識テープ 1m当たり明細表

W15cm　ダブル

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
埋設標識シート上下水道用幅150mm×長さ50m　2倍　PEクロス		巻	0.02				
合　計		m	1				

A28683A A02

砂基礎 1m3当たり明細表

90° 砂基礎（A）

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
砂基礎工(機械施工)砂(埋め戻し用)		m3	1				第7号単価表,C014506//J01
合 計		m3	1				

A28683A A01

砂基礎 1m3当たり明細表

360° 砂基礎

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
砂基礎工(機械施工)砂(埋め戻し用)		m3	1				第7号単価表,C014506//J01
合 計		m3	1				

建込簡易土留め 30m当たり明細表

A28699A A01

2.0＜H≦2.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)掘削深 2.5m以下		m	30				第8号単価表,C012401//J03
引抜工(両側分)掘削深 2.5m以下		m	30				第9号単価表,C012402//J03
合 計		m	30				
単位当り		m	1				

建込簡易土留め 30m当たり明細表

A28699A A02

2.5＜H≦3.0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)掘削深 3.0m以下		m	30				第10号単価表,C012401//J04
引抜工(両側分)掘削深 3.0m以下		m	30				第11号単価表,C012402//J04
合 計		m	30				
単位当り		m	1				

建込簡易土留め 30m当たり明細表

A28699A A03

3.0＜H≦3.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)掘削深 3.5m以下		m	30				第12号単価表,C012401//J02
引抜工(両側分)掘削深 3.5m以下		m	30				第13号単価表,C012402//J02
合 計		m	30				
単位当り		m	1				

建込簡易土留め 30m当たり明細表

A28699A A04

3.5＜H≦4.0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)掘削深 4.0m以下		m	30				第14号単価表,C012401//J01
引抜工(両側分)掘削深 4.0m以下		m	30				第15号単価表,C012402//J01
合 計		m	30				
単位当り		m	1				

A00000000009 A01

建込簡易土留め・賃料・整備費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=2.00m供用日数37日転用回数8.9回		式	1				
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=2.50m供用日数23日転用回数3.3回		式	1				
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=3.00m供用日数61日転用回数6.3回		式	1				
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=3.50m供用日数46日転用回数3.9回		式	1				
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=3.50m供用日数3日転用回数1.0回		式	1				
合　計		式	1				

A28917A A01

マンホール蓋・受枠 1組当たり明細表

浮上防止型・かぎ付
H=110　T-14

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
マンホール蓋・受枠浮上防止型・かぎ付H=110　T-25		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A02

転落防止梯子 1個当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
転落防止梯子		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A04

調整金具 1組当たり明細表

t=25mmまで

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整金具t=25㎜まで		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A03

調整金具 1組当たり明細表

t=45mmまで

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整金具t=45㎜まで		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A05

調整リング 1個当たり明細表

600×H=100

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整リング600×H＝100		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A16

斜壁 1個当たり明細表

900/600×H=300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
斜壁900/600×H=300		個	1				
合 計		個	1				

A28917A A07

斜壁 1個当たり明細表

900/600×H=450

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
斜壁900/600×H=450		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A10

直壁 1個当たり明細表

900×H=300
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
直壁900×H=3001号マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A20

直壁 1個当たり明細表

900×H=1200
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
直壁900×H=12001号マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A12

中間斜壁 1個当たり明細表

1200/900×H=300
2号マンホール（1種）中間斜壁

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
斜壁1200/900×H=3002号マンホール（1種）　中間斜壁		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A06

直壁 1個当たり明細表

1200×H=1500

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
直壁1200×H=15002号マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A14

躯体ブロック 1個当たり明細表

1200×H=1800
2号マンホール（1種）管取付壁

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
躯体ブロック1200×H=18002号マンホール（1種）管取付壁		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A17

底版 1個当たり明細表

1200用 H=150
2号マンホール（1種）底版

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
底版1200用 H=1502号マンホール（1種）底版		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A19

組立マンホール設置工 1箇所当たり明細表

2号（内径1200㎜）
マンホール深さ 3m超～4m以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工2号(内径1200㎜)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下		箇所	1				第16号単価表,CG00040//J03
合 計		箇所	1				

A28917A A21

削孔 1箇所当たり明細表

φ900
特殊マンホール除く

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
削孔φ9002号　4号		箇所	1				
合　計		箇所	1				

A28917A A28

削孔 1箇所当たり明細表

φ300

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
削孔φ300		箇所	1				
合　計		箇所	1				

A28917A A22

底部工 1式当たり明細表

2号組立マンホール底部工

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生クラッシャーランＲＣ－４０		ｍ３	1.8				
コンクリート小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設18-8-40(高炉)		ｍ３	1.6				第17号単価表
モルタル練高炉ｾﾒﾝﾄ		ｍ３	0.11				第18号単価表,SPG2401020//J03
合　計		式	1				

A28685A A01

補強コンクリート 1箇所当たり明細表

マンホール接続部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
重力式擁壁1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し		ｍ３	0.5				第19号単価表
合 計		箇所	1				

A00000000022 A01

外副管 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
外副管材料		式	1				
合　計		式	1				

A28917A A51

マンホール蓋・受枠 1組当たり明細表

浮上防止型・かぎ付
H=110　T-25

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
マンホール蓋・受枠浮上防止型・かぎ付H=110　T-25		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A50

マンホール蓋・受枠 1組当たり明細表

浮上防止型・かぎ付
H=110　T-25

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
マンホール蓋・受枠浮上防止型・かぎ付H=110　T-25		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A52

転落防止梯子 1個当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
転落防止梯子		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A53

調整金具 1組当たり明細表

t=25mmまで

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整金具t=25㎜まで		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A56

調整リング 1個当たり明細表

600×H=100

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整リング600×H＝100		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A57

調整リング 1個当たり明細表

600×H=150

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整リング600×H＝150		個	1				
合　計		個	1				

菊池市

A28917A A60

斜壁 1個当たり明細表

900/600×H=600

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
斜壁900/600×H=600		個	1				
合　計		個	1				

直壁 1個当たり明細表

A28917A A62

900×H=1200
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
直壁900×H=12001号マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

中間斜壁 1個当たり明細表

A28917A A64

1800/900×H=300
4号マンホール（1種）中間斜壁

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
斜壁1800/900×H=3004号マンホール（1種）　中間斜壁		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A66

躯体ブロック 1個当たり明細表

1800×H=1800
4号マンホール（1種）管取付壁

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
躯体ブロック1800×H=18004号マンホール（1種）管取付壁		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A69

床版 1個当たり明細表

1800用　H=250

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
床版1800用　H=250		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A72

組立マンホール設置工 1箇所当たり明細表

4号（内径1800㎜）
マンホール深さ 3m超～4m以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工3号(内径1500㎜)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下		箇所	1				第20号単価表,CG00040//J02
合 計		箇所	1				

A28917A A73

削孔 1箇所当たり明細表

φ900
特殊マンホール除く

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
削孔φ9002号　4号		箇所	1				
合　計		箇所	1				

A28917A A77

底部工 1式当たり明細表

4号組立マンホール底部工

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生クラッシャーランＲＣ－４０		ｍ３	1.7				
ｺﾝｸﾘｰﾄ小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設18-8-40(高炉)		ｍ３	3.1				第17号単価表
モルタル練高炉ｾﾒﾝﾄ		ｍ３	0.14				第18号単価表,SPG2401020//J03
合　計		式	1				

A28917A A08

マンホール蓋・受枠 1組当たり明細表

浮上防止型・かぎ付
H=110　T-25

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
マンホール蓋・受枠浮上防止型・かぎ付H=110　T-25		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A91

調整金具 1組当たり明細表

t=45mmまで

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整金具t=45㎜まで		組	1				
合　計		組	1				

調整リング 1個当たり明細表

A28917A A92

600×H=100
リングは施工前に協議すること

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整リング600×H＝50		個	1				リングは施工前に協議すること
合　計		個	1				

A28917A A79

特殊マンホール 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
エスホール1800B形 頂版 S 61800*1800*H300		個	1				
エスホール1800B形 基礎ブロックMB6 1800*1800*H600		個	1				
エスホール1800B形 基礎ブロックB1800*1800*H1200		個	1				
合 計		式	1				

A28917A A82

組立マンホール設置工 1箇所当たり明細表

特殊マンホール

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用する		組	1				第21号単価表,B0204//J01
ﾌﾞﾛｯｸ据付工斜壁,直壁等又はｽﾗﾌﾞの作業		個	1				第22号単価表,B0203//J01
ﾓﾙﾀﾙ上塗工上塗り厚み 30mmﾓﾙﾀﾙ配合 1:3		m2	4.24				第23号単価表,C0201//J03
合 計		箇所	1				

A28917A A86

削孔 1箇所当たり明細表

φ900
特殊マンホール

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
削孔φ900特殊マンホール		箇所	1				
合　計		箇所	1				

A28917A A90

底部工 1式当たり明細表

特殊組立マンホール底部工

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生クラッシャーランＲＣ－４０		ｍ３	1.3				
コンクリート小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設18-8-40(高炉)		ｍ３	1.6				第17号単価表
モルタル練高炉ｾﾒﾝﾄ		ｍ３	0.08				第18号単価表,SPG2401020//J03
合　計		式	1				

A28974A A01

取付管(φ150管)桝設置工 1箇所当たり明細表

3m未満 鋳鉄製防護蓋

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]取付管布設および支管取付工材工共 管径 150mm 施工規模:5箇所未満取付管長:3m未満		箇所	1				第24号単価表,CG00020//J03
[市場単価]ます設置工(塩化ビニル製)材工共ます径 200mm		箇所	1				第25号単価表,CG00010//J01
鋳鉄製防護蓋T-8		個	1				
合 計		箇所	1				

A28974A A02

取付管(φ150管)桝設置工 1箇所当たり明細表

3m～5m 鋳鉄製防護蓋

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]取付管布設および支管取付工材工共 管径150㎜ 施工規模:5箇所未満取付管長:3m以上5m未満		箇所	1				第26号単価表,CG00020//J04
[市場単価]ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共ます径 200㎜		箇所	1				第25号単価表,CG00010//J01
鋳鉄製防護蓋T-8		個	1				
合 計		箇所	1				

A28967A A01

機械掘削 1m3当たり明細表

床掘 土砂

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第27号単価表,C0101//J03
合 計		m3	1				

A28968A A01

管路埋戻 1m3当たり明細表

管保護砂
埋め戻し用砂

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第28号単価表,C0112//J06
合 計		m3	1				

A28968A A02

管路埋戻 1m3当たり明細表

砂

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第28号単価表,C0112//J06
合　計		m3	1				

A28969A A01

発生土処理 1m3当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土砂等運搬標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3DID区間無し 運搬距離9.5km以下		ｍ３	1				第3号単価表,SPG2102020//J02
整地残土受入れ地での処理		ｍ３	1				第4号単価表,SPG2102030//J02
合　計		m3	1				

A28699A A07

軽量鋼矢板 1m当たり明細表

H=2.0m 1段支保

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)掘削深2.0m以下排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		m	1				第29号単価表,A-1-29
軽量鋼矢板引抜工(両側分)掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		m	1				第30号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置撤去 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ1段 2.0m以下		m	1				第31号単価表
合 計		m	1				

A28699A A13

軽量鋼矢板 1m当たり明細表

H=2.0m 2段支保

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)掘削深2.0m以下排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		m	1				第29号単価表,A-1-29
軽量鋼矢板引抜工(両側分)掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		m	1				第30号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置撤去 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ2段 3.5m以下		m	1				第32号単価表,A-1-39
合 計		m	1				

A28699A A14

軽量鋼矢板 1m当たり明細表

H=2.5m 2段支保

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)掘削深2.5m以下排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		m	1				第33号単価表,A-1-29
軽量鋼矢板引抜工(両側分)掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		m	1				第34号単価表,A-1-30
土留支保工(軽量金属支保工)設置撤去 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ2段 3.5m以下		m	1				第32号単価表,A-1-39
合 計		m	1				

A28661A A02

機械掘削 1m3当たり明細表

床掘・土砂
BH0.8m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		m3	1				第1号単価表,C0101//J01
合 計		m3	1				

A28662A A04

機械埋戻 1m3当たり明細表

山砂 BH0.80m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		m3	1				第2号単価表,C0112//J01
合 計		m3	1				

建込簡易土留め 30m当たり明細表

A28699A A15

H≦2.0

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
建込工(両側分)掘削深 2.0m以下		m	30				第35号単価表,C012401//J05
引抜工(両側分)掘削深 2.0m以下		m	30				第36号単価表,C012402//J05
合　計		m	30				
単位当り		m	1				

A28699A A16

建込簡易土留め 30m当たり明細表

2.5＜H≦3.0

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
建込工(両側分)掘削深 3.0m以下		m	30				第10号単価表,C012401//J04
引抜工(両側分)掘削深 3.0m以下		m	30				第11号単価表,C012402//J04
合　計		m	30				
単位当り		m	1				

A29055A A07

既設管充填工 1m3当たり明細表

HPφ900+φ250 充填
エアーモルタル

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
材料費		m3	1				第37号単価表
施工費		m3	1				第38号単価表
合 計		m3	1				

A00000000005 A02

機械器具損料 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
プラント (B) 運転日換算損料 5.6時間/日		日	7				
水槽供用日損料5m3		日	17				
水中ポンプ運転日換算損料		日	7				
発動発電機運転(賃料)60kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(排対2次)		日	7				
エアミルク流量計運転日換算損料		日	7				
高圧洗浄機運転日換算損料		日	7				
配管材供用日損料		m・日	1,700				
合　計		式	1				

A00000000005 A01

プラント組立・解体費 1箇所当たり明細表

組立2日、解体2日

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人	4			1	
電工		人	2			1	
特殊作業員		人	8			1	
普通作業員		人	8			1	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		日	4				
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				

A00000000006 A01

配管設置・撤去費 1箇所当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人	1.8				
普通作業員		人	1.4				
合 計		箇所	1				

A29126A A01

既設管撤去（HP管 BOX） 1m3当たり明細表

鉄筋コンクリート

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
構造物とりこわし工(標準単価)機械施工大型ﾌﾞﾚｰｶまたはｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 鉄筋構造物昼間施工 時間的制約なし		m3	1				第40号単価表, Ⅵ-1-④-1
合 計		m3	1				

A29126A A02

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎取り壊し 1m3当たり明細表

無筋コンクリート

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
構造物とりこわし工(標準単価)機械施工大型ﾌﾞﾚｰｶまたはｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 無筋構造物昼間施工 時間的制約なし		m3	1				第41号単価表, Ⅵ-1-④-1
合 計		m3	1				

A29127A A01

殻運搬処理 1m3当たり明細表

DID無し L=12.1km
鉄筋コンクリート

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわしDID区間無し 運搬距離14.4km以下		ｍ３	1				第42号単価表,SPG2225010//J02
合 計		m3	1				

A29127A A02

殻運搬処理 1m3当たり明細表

DID無し L=12.1km
無筋コンクリート

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわしDID区間無し 運搬距離14.4km以下		ｍ３	1				第43号単価表,SPG2225010//J04
合 計		m3	1				

A29127A A03

殻処分費 1t当たり明細表

二次製品

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
処分費鉄筋コンクリート殻		t	1				投棄
合　計		t	1				

A29127A A04

殻処分費 1t当たり明細表

無筋コンクリート

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
処分費無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		t	1				投棄
合　計		t	1				

A28685A A02

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎復旧工 1m3当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
重力式擁壁1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し		ｍ３	1				第19号単価表
合 計		m3	1				

A00000000020 A01

覆工板設置工 1式当たり明細表

BOX M1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
覆工板･覆工板受桁設置工開削覆工 覆工板設置面積100㎡以下		m2	225				第46号単価表,C013107//J01
覆工板･覆工板受桁撤去工開削覆工 覆工板設置面積100㎡以下		m2	225				第47号単価表,C013107//J02
合 計		式	1				

A00000000025 A01

覆工板賃料・損料 1式当たり明細表

すべての賃料・損料

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋼製滑止加工付供用日数2月 83.7m2使用回数2.2回		式	1				
H-250供用日数44日 3.261ｔ 使用回数2.2回		式	1				
H-300供用日数31日 5.58ｔ使用回数2.2回		式	1				
H-350供用日数13日 1.872ｔ 使用回数1.0回		式	1				
合 計		式	1				

A28967A A03

機械掘削 1m3当たり明細表

床掘 土砂

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第27号単価表,C0101//J03
合 計		m3	1				

A28968A A05

機械埋戻 1m3当たり明細表

管保護砂
埋め戻し用砂

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第28号単価表,C0112//J06
合 計		m3	1				

A28968A A06

機械埋戻 1m3当たり明細表

砂

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第28号単価表,C0112//J06
合　計		m3	1				

A28969A A03

発生土処理 1m3当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土砂等運搬標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3DID区間無し 運搬距離9.5km以下		ｍ３	1				第3号単価表,SPG2102020//J02
整地残土受入れ地での処理		ｍ３	1				第4号単価表,SPG2102030//J02
合　計		m3	1				

砂基礎 1m3当たり明細表

A28683A A03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
砂基礎工(機械施工)砂(埋め戻し用)		m3	1				第7号単価表,C014506//J01
合 計		m3	1				

A28699A A06

矩形ライナープレート設置・撤去 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
矩形ライナープレート3.206×4.619 L=2.7m		m	4				
補強リングH=250 (6分割品)		R	3				
組み立て歩掛		m	4				第48号単価表
撤去歩掛		m	1				第49号単価表
グラウト注入 (アンカー)		m３	5.8				第50号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設18-8-40(高炉)		m３	4.3				第17号単価表
鏡切り 工ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(t=2.7～3.2mm)		m	9.5				第51号単価表,C23091//J01
合 計		式	1				

A00000000012 A01

仮設管布設工 1m当たり明細表

VU φ 150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工施工規模:20m以上呼び径 150mm		m	1				第52号単価表,CG00050//J02
合 計		m	1				

A00000000012 A02

仮設管撤去工 1m当たり明細表

VU φ150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工φ150		m	1				第53号単価表
合 計		m	1				

A00000000003 A01

水替工 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊ポンプ設置工6インチ特殊ポンプ		箇所	2				第54号単価表
特殊ポンプ撤去工6インチ特殊ポンプ		箇所	2				第55号単価表
運転管理工		式	1				第56号単価表
機械器具損料（本管）2か所 運転時間1472時間2×1472時間＝2,944時間		式	1				第57号単価表
合 計		式	1				

A00000000004 A01

迂回配管工 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
迂回配管設置工L≦30mサクションホース		箇所	2				第58号単価表
迂回配管撤去工L≦30mサクションホース		箇所	2				第59号単価表
合 計		式	1				

A00000000001 A01

スペーサプラグ水替工 1式当たり明細表

4号人孔

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
スペーサプラグ設置工φ900		箇所	2				第60号単価表
バイパス管設置工φ400		式	1				第61号単価表
バイパス管一部撤去工φ400		式	1				第62号単価表
スペーサープラグ撤去工φ900　上流部のみ撤去		箇所	1				第63号単価表
スペーサプラグ設置工φ900 切り替え設置		箇所	1				第64号単価表
バイパス管一部設置工φ400		箇所	1				第65号単価表
バイパス管撤去工φ400		式	1				第66号単価表
スペーサープラグ撤去工φ900		箇所	2				第67号単価表
スペーサープラグ設備損料φ900		箇所	2				第68号単価表
スペーサープラグ転用費φ900		式	1				第69号単価表

A00000000001 A01

スペーサプラグ水替工 1式当たり明細表

4号人孔

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
バイパス管本体材料費φ400		式	1				第70号単価表
合 計		式	1				

A00000000002 A01

スペーサープラグ閉塞工 1式当たり明細表

□1200×600

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
スペーサープラグ設置工□1200×600		箇所	1				第71号単価表
スペーサープラグ撤去工□1200×600		箇所	1				第72号単価表
スペーサープラグリース料□1200×600		日	1				第73号単価表
合　計		式	1				

A00000000011 A01

舗装版切断 1m当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下		m	1				第74号単価表,SPG4303010//J02
合　計		m	1				

A00000000013 A01

舗装版破砕工 1m2当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版破砕ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し舗装版厚15cm以下 積込有り		ｍ２	1				第75号単価表,SPG4302010//J02
合 計		m2	1				

殻運搬工 1m3当たり明細表

A00000000015 A01

アスファルト殻

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
殻運搬舗装版破砕DID区間無し 運搬距離22.0km以下		ｍ３	1				第76号単価表,SPG2225010//J07
合 計		m3	1				

A00000000017 A01

処分費 1t当たり明細表

アスファルト殻

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
処分費アスファルト殻		t	1				投棄
合　計		t	1				

A00000000018 A01

表層工 1m2当たり明細表

再生密粒度アスコン
t=5cm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
表層（車道・路肩部）1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		ｍ２	1				第78号単価表,SPG4102030//J02
合 計		m2	1				

A00000000018 A02

中間層工 1m2当たり明細表

再生密粒度アスコン
t=5cm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
表層（車道・路肩部）1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		ｍ２	1				第78号単価表,SPG4102030//J02
合 計		m2	1				

A00000000018 A03

基層工 1m2当たり明細表

再生密粒度アスコン
t=5cm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
表層（車道・路肩部）1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		ｍ２	1				第79号単価表,SPG4102030//J04
合 計		m2	1				

上層路盤工 1m2当たり明細表

A00000000019 A01

粒度調整砕石

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
上層路盤（歩道部）1層施工 全仕上り厚150㎜粒度調整砕石 M-40		ｍ２	1				第80号単価表,SPG4101050//J02
合 計		m2	1				

A000000000019 A02

下層路盤工 1m2当たり明細表

再生クラッシャラン
t=150mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
下層路盤（歩道部）1層施工 全仕上り厚150mm再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		ｍ２	1				第81号単価表,SPG4101030//J02
合　計		m2	1				

A000000000019 A03

下層路盤工 1m2当たり明細表

再生クラッシャラン
t=230mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
下層路盤（歩道部）2層施工 全仕上り厚230㎜再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		ｍ２	1				第82号単価表,SPG4101030//J04
合 計		m2	1				

A00000000016 A01

交通誘導警備員 1人当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
交通誘導警備員Ａ		人	1				
合　計		人	1				

A28661A A03

機械掘削 1m3当たり明細表

床掘・土砂
BH 0.45m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		m3	1				第83号単価表,C0101//J02
合 計		m3	1				

A28662A A02

埋戻 1m3当たり明細表

管保護砂
BH0.45m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		m3	1				第84号単価表,C0112//J02
合 計		m3	1				

A28662A A07

埋戻 1m3当たり明細表

購入土
BH0.45m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		m3	1				第84号単価表,C0112//J02
合 計		m3	1				

発生土処理 1m3当たり明細表

A28663A A02 L=8.7km

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土砂等運搬標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3DID区間無し 運搬距離9.5km以下		ｍ３	1				第3号単価表,SPG2102020//J02
整地残土受入れ地での処理		ｍ３	1				第4号単価表,SPG2102030//J02
合 計		m3	1				

A28669A A05

管布設工 1m当たり明細表

塩化ビニール管
φ250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工施工規模:20m以上呼び径 250mm		m	1				第85号単価表,CG00050//J01
合 計		m	1				

A28676A A02

マンホール可とう継手取付工 1箇所当たり明細表

耐震性可とう継手
VU管 φ250㎜用

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
マンホール可とう継手取付工可とう継手（拡張バンドタイプ）塩ビ管（VU）φ250㎜用		個	1				
合 計		箇所	1				

A28681A A02

埋設標識テープ 1m当たり明細表

W15cm ダブル

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
埋設標識シート上下水道用幅150mm×長さ50m 2倍 PEクロス		巻	0.02				
合 計		m	1				

砂基礎 1m3当たり明細表

A00000000021 A01

360° 砂基礎

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
砂基礎工(機械施工)砂(埋め戻し用)		m3	1				第7号単価表,C014506//J01
合 計		m3	1				

建込簡易土留め 30m当たり明細表

A28699A A05

1.5＜H≦2.0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)掘削深 2.0m以下		m	30				第35号単価表,C012401//J05
引抜工(両側分)掘削深 2.0m以下		m	30				第36号単価表,C012402//J05
合 計		m	30				
単位当り		m	1				

A28699A A09

建込簡易土留め 30m当たり明細表

BH0.45m3
2.0＜H≦2.5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
建込工(両側分)掘削深 2.5m以下		m	30				第8号単価表,C012401//J03
引抜工(両側分)掘削深 2.5m以下		m	30				第9号単価表,C012402//J03
合　計		m	30				
単位当り		m	1				

A28699A A10

建込簡易土留め 30m当たり明細表

BH0.45m3
2.5＜H≦3.0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)掘削深 3.0m以下		m	30				第10号単価表,C012401//J04
引抜工(両側分)掘削深 3.0m以下		m	30				第11号単価表,C012402//J04
合 計		m	30				
単位当り		m	1				

A28917A A31

マンホール蓋・受枠 1組当たり明細表

浮上防止型・かぎ付
H=110　T-14　耐蝕仕様

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
マンホール蓋・受枠浮上防止型・かぎ付H=110　T-25		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A25

転落防止梯子 1個当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
転落防止梯子		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A26

調整金具 1組当たり明細表

t=25mmまで

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整金具t=25㎜まで		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A32

調整金具 1組当たり明細表

t=45mmまで

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整金具t=45㎜まで		組	1				
合　計		組	1				

A28917A A33

調整リング 1個当たり明細表

600×H=100

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整リング600×H＝100		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A34

調整リング 1個当たり明細表

600×H=150

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
調整リング600×H＝150		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A35

斜壁 1個当たり明細表

900/600×H=300

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
斜壁900/600×H=300		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A36

斜壁 1個当たり明細表

900/600×H=450

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
斜壁900/600×H=450		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A37

斜壁 1個当たり明細表

900/600×H=600

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
斜壁900/600×H=600		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A38

直壁 1個当たり明細表

900×H=300
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
直壁900×H=3001号マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A39

直壁 1個当たり明細表

900×H=600
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
直壁900×H=6001号マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A40

直壁 1個当たり明細表

900×H=900
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
直壁900×H=9001号マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A41

直壁 1個当たり明細表

900×H=1200
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
直壁900×H=12001号マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A42

躯体ブロック 1個当たり明細表

900×H=1200
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
躯体ブロック900×H=12001号 マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A43

躯体ブロック 1個当たり明細表

900×H=1500
1号マンホール（1種）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
躯体ブロック900×H=15001号 マンホール（1種）		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A44

底版 1個当たり明細表

900用　H=130
1号マンホール（1種）底版

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
底版900用　H=1301号マンホール（1種）底版		個	1				
合　計		個	1				

A28917A A45

組立マンホール設置工 1箇所当たり明細表

3.0m以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工1号(内径900㎜)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m超～3m以下		箇所	1				第86号単価表,CG00040//J04
合 計		箇所	1				

A28917A A46

組立マンホール設置工 1箇所当たり明細表

4.0m以下

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工1号(内径900㎜)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下		箇所	1				第87号単価表,CG00040//J05
合　計		箇所	1				

A28917A A09

削孔 1箇所当たり明細表

φ150

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
削孔φ150		箇所	1				
合　計		箇所	1				

A28917A A47

削孔 1箇所当たり明細表

φ250

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
削孔φ250		箇所	1				
合　計		箇所	1				

A28917A A48

底部工（材料のみ） 1式当たり明細表

1号組立マンホール底部工

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生クラッシャーランＲＣ－４０		ｍ３	1.6				
コンクリート小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設18-8-40(高炉)		ｍ３	1.4				第17号単価表
モルタル練高炉ｾﾒﾝﾄ		ｍ３	0.12				第18号単価表,SPG2401020//J03
合　計		式	1				

A00000000023 A01

内副管 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
内副管		式	1				
固定バンド		式	1				
合 計		式	1				

A28923A A01

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ビ製) 1箇所当たり明細表

φ300 新設
鋳鉄製防護蓋含む

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 起点および中間形式ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下 本管径 250mm		箇所	1				第88号単価表,CG00030//J01
合 計		箇所	1				

A00000000024 A01

仮設排水ポンプ 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(締切排水工)排水量0以上120m3/h未満 常時排水全揚程10m 発動発電機使用		日	41				
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1				
合 計		式	1				

A28974A A06

取付管(φ150管)桝設置工 1箇所当たり明細表

3m未満 鋳鉄製防護蓋

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]取付管布設および支管取付工材工共 管径 150mm 施工規模:5箇所未満取付管長:3m未満		箇所	1				第24号単価表,CG00020//J03
[市場単価]ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共ます径 200mm		箇所	1				第91号単価表,CG00010//J02
鋳鉄製防護蓋T-8		個	1				
合 計		箇所	1				

A28974A A04

取付管(φ150管)桝設置工 1箇所当たり明細表

3m～5m 鋳鉄製防護蓋

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]取付管布設および支管取付工材工共 管径150㎜ 施工規模:5箇所未満取付管長:3m以上5m未満		箇所	1				第26号単価表,CG00020//J04
[市場単価]ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共ます径 200㎜		箇所	1				第91号単価表,CG00010//J02
鋳鉄製防護蓋T-8		個	1				
合 計		箇所	1				

A28974A A05

取付管(φ150管)桝設置工 1箇所当たり明細表

5m以上 鋳鉄製防護蓋

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]取付管布設および支管取付工材工共 管径150㎜ 施工規模:5箇所未満取付管長:5m以上12m未満		箇所	1				第92号単価表,CG00020//J05
[市場単価]ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共ます径 200㎜		箇所	1				第91号単価表,CG00010//J02
鋳鉄製防護蓋T-8		個	1				
合 計		箇所	1				

A28967A A02

機械掘削 1m3当たり明細表

床掘 土砂

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第27号単価表,C0101//J03
合 計		m3	1				

A28968A A03

管路埋戻 1m3当たり明細表

管保護砂
埋め戻し用砂

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第28号単価表,C0112//J06
合 計		m3	1				

A28968A A04

管路埋戻 1m3当たり明細表

埋め戻し用砂

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		m3	1				第28号単価表,C0112//J06
合 計		m3	1				

A28969A A02

発生土処理 1m3当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土砂等運搬標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3D ID区間無し 運搬距離9.5km以下		ｍ３	1				第3号単価表,SPG2102020//J02
整地残土受入れ地での処理		ｍ３	1				第4号単価表,SPG2102030//J02
合　計		m3	1				

A28699A A08

軽量鋼矢板 1m当たり明細表

H=2.0m 1段支保

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)掘削深2.0m以下排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		m	1				第29号単価表,A-1-29
軽量鋼矢板引抜工(両側分)掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		m	1				第30号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置撤去 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ1段 2.0m以下		m	1				第31号単価表
合 計		m	1				

A28699A A17

軽量鋼矢板 1m当たり明細表

H=3.0m 2段支保

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)掘削深3.0m以下排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		m	1				第93号単価表,A-1-29
軽量鋼矢板引抜工(両側分)掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		m	1				第94号単価表,A-1-30
土留支保工(軽量金属支保工)設置撤去 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ2段 3.5m以下		m	1				第32号単価表,A-1-39
合 計		m	1				

A28967A A04

機械掘削 1m3当たり明細表

床掘 土砂
BH 0.45m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		m3	1				第83号単価表,C0101//J02
合 計		m3	1				

A28968A A07

機械埋戻 1m3当たり明細表

購入土 埋め戻し用砂
BH0.45m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)砂(埋め戻し用)排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		m3	1				第84号単価表,C0112//J02
合 計		m3	1				

A28969A A04

発生土処理 1m3当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土砂等運搬標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3DID区間無し 運搬距離9.5km以下		ｍ３	1				第3号単価表,SPG2102020//J02
整地残土受入れ地での処理		ｍ３	1				第4号単価表,SPG2102030//J02
合　計		m3	1				

建込簡易土留め 30m当たり明細表

A28699A A18

1.5＜H≦2.0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)掘削深 2.0m以下		m	30				第35号単価表,C012401//J05
引抜工(両側分)掘削深 2.0m以下		m	30				第36号単価表,C012402//J05
合 計		m	30				
単位当り		m	1				

A29126A A03

既設管撤去（VU管 φ250） 1m当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工φ250		m	1				第95号単価表
合 計		m	1				

A29126A A04

マンホール取り壊し 1m3当たり明細表

鉄筋コンクリート

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
構造物とりこわし工(標準単価)機械施工大型ﾌﾞﾚｰｶまたはｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 鉄筋構造物昼間施工 時間的制約なし		m3	1				第40号単価表, Ⅵ-1-④-1
合 計		m3	1				

A29127A A05

殻運搬処理 1m3当たり明細表

DID無し L=12.1km
鉄筋コンクリート

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわしDID区間無し 運搬距離14.4km以下		ｍ３	1				第42号単価表,SPG2225010//J02
合 計		m3	1				

A29127A A06

殻処分費 1t当たり明細表

鉄筋コンクリート

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
処分費鉄筋コンクリート		t	1				
合　計		t	1				

A28745A A02

推進用鉄筋コンクリート管 1本当たり明細表

標準管 φ300
L=1.0m/本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
推進用鉄筋コンクリート管標準管 φ300L=1.0m/本		本	1				
合 計		本	1				

A28745A A03

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管推進工 5.3m当たり明細表

φ250 (φ300)

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人	1			1	
特殊作業員		人	2			1	
普通作業員		人	3			1	
クレーン装置付トラック運転費		時間	5.8				第96号単価表
機械器具損料		式	1				第97号単価表
機械器具損料		日	5.3				第98号単価表
諸雑費		%	3				
合　計		m	5.3				
単位当り		m	1				

A28749A A01

発生土処理 1m3当たり明細表

運搬距離 L=8.7km

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土砂等運搬標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3DID区間無し 運搬距離9.5km以下		ｍ３	1				第3号単価表,SPG2102020//J02
整地残土受入れ地での処理		ｍ３	1				第4号単価表,SPG2102030//J02
合 計		m3	1				

A00000000007 A01

滑材注入工 1m当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
滑材		kL	0.048				
電力量		kwh	2.5				
機械器具損料		m	1				
合 計		m	1				

A00000000008 A01

掘削添加材注入工 1m当たり明細表

(注水工)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
掘削添加材		kg	0.5				
電力量		kwh	5				
機械器具損料		m	1				
合 計		m	1				

A28751A A01

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1m当たり明細表

レジンコンクリートφ300（φ250）

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工呼び径300mm 機械施工		m	1				第6号単価表,C0140//J02
合　計		m	1				

A28757A A01

坑口(小口径) 1箇所当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
止水器		組	1				
鋼材溶接工		m	2.4				第99号単価表
鋼材切断工		m	4.8				第100号単価表
普通作業員		人	0.6				
クレーン装置付トラック運転費1日あたり5.8時間×0.55		日	3.19				第101号単価表
合 計		箇所	1				

A28760A A01

推進設備工 1箇所当たり明細表

組立・解体撤去

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	2				
特殊作業員		人	5				
普通作業員		人	5				
とび工		人	2				
電工		人	2				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		日	2				
合　計		箇所	1				

A28761A A01

先導体据付工 1箇所当たり明細表

分割据付 呼び径300㎜

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	2				
普通作業員		人	3				
クレーン装置付トラック運転費1日×5.8時間/日		時間	5.8				第102号単価表
合 計		箇所	1				

A28761A A02

先導体撤去工 1箇所当たり明細表

分割回収

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	2				
普通作業員		人	2				
クレーン装置付トラック運転費1.0日×5.8時間/日		時間	5.8				第103号単価表
合　計		箇所	1				

A28761A A03

スクリュコンベア類撤去工 40m当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	2				
普通作業員		人	2				
クレーン装置付トラック運転費1.0日×5.8時間/日		時間	5.8				第103号単価表
合　計		m	40				
単位当り		m	1				

A28761A A04

スクリュコンベア類清掃工 100m当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人	1				
普通作業員		人	2				
高圧洗浄機損料		日	1				
クレーン装置付トラック運転費1.0日×5.8時間/日		時間	5.8				第103号単価表
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

A28761A A05

鏡切工 1m当たり明細表

ライナープレート t=2.7㎜

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	0.006			1	
溶接工		人	0.051			1	
普通作業員		人	0.019			1	
諸雑費		%	5				
合 計		m	1				

A28761A A06

鏡切工 1m当たり明細表

軽量鋼矢板

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	0.006			1	
溶接工		人	0.051			1	
普通作業員		人	0.019			1	
諸雑費		%	5				
合 計		m	1				

A00000000001 A02

円形ライナープレート 1m当たり明細表

φ2000mm t=2.7mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)円形 径2000～3900mm砂質土及び粘性土 4.0mまで		m	1				第104号単価表,C81012//J01
合 計		m	1				

A00000000003 A02

ライナープレート撤去工 1m当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工スクラップ円形 径1500～3000mm		m	1				第105号単価表,C81013//J02
合 計		m	1				

A28699A A12

軽量鋼矢板 1m当たり明細表

1750*1750
H=3.5m

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)掘削深3.5m以下排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		m	1				第106号単価表,A-1-29
軽量鋼矢板引抜工(両側分)掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		m	1				第107号単価表,A-1-30
合 計		m	1				

A28699A A19

支保工 1m当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土留支保工(軽量金属支保工)設置撤去 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ2段 3.5m以下		m	1				第32号単価表,A-1-39
合　計		m	1				

A00000000010 A01

基礎コンクリート 1m3当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
コンクリート小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設18-8-40(高炉)		ｍ３	1				第17号単価表
合 計		m3	1				

A00000000014 A01

基礎砕石 1m2当たり明細表

RC-40

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
基礎砕石厚さ17.5cmを超え20.0cm以下再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0		ｍ２	1				第108号単価表,SPG2202010//J02
合　計		m2	1				

A00000000020 A02

覆工板設置工 1式当たり明細表

3000×1000 (As付)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
覆工板･覆工板受桁設置工開削覆工 覆工板設置面積100㎡以下		m2	9				第46号単価表,C013107//J01
覆工板･覆工板受桁撤去工開削覆工 覆工板設置面積100㎡以下		m2	9				第47号単価表,C013107//J02
合 計		式	1				

A03000 A02

運搬費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
(1) 仮設材等の積込み･取卸し費鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等基地積込み～現場取卸し(片道)		t	80				
(1) 仮設材等の積込み･取卸し費鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等現場積込み～基地取卸し(片道)		t	75				
合 計		式	1				

A06000 A01

技術管理費 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
(1)平板載荷試験		箇所	2				
合　計		式	1				

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

第1号 C0101 J01

排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
A-1-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	6				第109号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 06 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						

第2号 C0112 J01

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

砂(埋め戻し用)
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
A-1-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
砂	埋め戻し用	m３	126.316				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	4.5				第109号単価表
タンパ締固め		m３	100				第110号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 A = 06　排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 埋戻材種別 B = 05　砂(埋め戻し用)			[C]土量変化率C = 03　砂 C=0.95				

第3号 SPG2102020 J02

土砂等運搬 1ｍ３当たり単価表

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
DID区間無し 運搬距離9.5km以下
Ⅱ-1-②-15

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称10t積級(ﾀｲﾔ損耗費・補修費(良好)含む)	供用日					
運転手(一般)		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
土砂等発生現場	A = 01　標準		DID区間の有無D = 01　無し				
積込機種・規格	B = 01　ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		運搬距離(1)E = 11　9.5km以下				
土質	C = 01　土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

菊池市

第4号 SPG2102030 J02

整地 1m３当たり単価表

残土受入れ地での処理

Ⅱ-1-②-22

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
バックホウ［クローラ型］賃料	超低騒音・排ガス２０１４	日					
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
作業区分	A = 01　残土受入れ地での処理						

第5号 C014302 J02

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設工 10m当たり単価表

呼び径900mm

A-1-19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人				6	
特殊作業員		人				6	
普通作業員		人				6	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料)	ｸﾚｰﾝ・排対2次 0.45m3 2.9t吊	日	0.34				第111号単価表
諸雑費		%	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 12 900mm						

第6号　　C0140 J02

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 10m当たり単価表

呼び径300mm 機械施工

A-1-16

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人				6	
特殊作業員		人				6	
普通作業員		人				6	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料)	ｸﾚｰﾝ・排対2次 0.28m3 1.7t吊	日	0.32				第112号単価表
諸雑費		%	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 03　300mm						

第7号 C014506 J01

砂基礎工(機械施工) 1m3当たり単価表

砂(埋め戻し用)

A-1-21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
砂	埋め戻し用	ｍ３	1.263				
[市場単価]砂基礎設置(機械施工)		m3	1				第113号単価表,CG00080//J01
合　計		m3	1				
埋戻材種別	A = 05　砂(埋め戻し用)		時間的制約補正[K1]	D = 01　無			
[C]土量変化率	B = 03　砂 C=0.95		夜間作業補正[K2]	E = 01　無			
加算率[S]	C = 01　10m3以上						

第8号 C012401 J03

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 2.5m以下

A-1-27

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	1.3				第114号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 03　2.5m以下						

第9号 C012402 J03

引抜工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 2.5m以下

A-1-27

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	1カ月未満	日	0.14				
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 03　2.5m以下						

第10号 C012401 J04

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 3.0m以下

A-1-27

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	1.5				第114号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 04　3.0m以下						

第11号 C012402 J04

引抜工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 3.0m以下

A-1-27

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	1カ月未満	日	0.16				
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 04　3.0m以下						

第12号 C012401 J02

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 3.5m以下

A-1-27

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	1.7				第114号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 05　3.5m以下						

第13号 C012402 J02

引抜工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 3.5m以下

A-1-27

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	1カ月未満	日	0.18				
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 05　3.5m以下						

第14号 C012401 J01

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 4.0m以下

A-1-27

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 容量0.45m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1.9				第115号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 06　4.0m以下						

第15号 C012402 J01

引抜工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 4.0m以下

A-1-27

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料	排ガス２次 １カ月未満	日	0.21				
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 06　4.0m以下						

第16号 CG00040 J03

[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 1箇所当たり単価表

2号(内径1200mm)
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下
A-12-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(内径1200mm) 4m以下	箇所	1				
合 計		箇所	1				
種別	A = 04 2号(内径1200mm)		時間的制約補正[K1]	D = 01 無			
規格・仕様区分	B = 03 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下		夜間作業補正[K2]	E = 01 無			
加算率[S]	C = 01 4箇所以上						

第17号 SPG2401010 J03

コンクリート 1ｍ３当たり単価表

小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
18-8-40(高炉)
Ⅱ-4-①-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	超低騒音・排ガス２０１１	日					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
運転手(特殊)		人					
生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
構造物種別 A = 02　小型構造物 打設工法 B = 02　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格C = 29　18-8-40(高炉) 養生工の種類E = 02　一般養生				

第18号　　SPG2401020 J03

モルタル練 1m３当たり単価表

高炉ｾﾒﾝﾄ

Ⅱ-4-①-8

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	t					
コンクリート用骨材	砂　細目（洗い）	ｍ３					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
ｾﾒﾝﾄ種類	A = 02　高炉						

第19号の1 SPG2205030 J03

重力式擁壁 1m３当たり単価表

1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)
基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
Ⅱ-2-⑤-7

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	後方超小旋回･超低･ｸﾚｰﾝ機能･排対(2014年) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日					
型わく工		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
擁壁平均高さ A = 01　1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 B = 17　18-8-40(高炉)			均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無D = 01　無し 養生工の種類E = 01　一般養生				

第19号の2 SPG2205030 J03

重力式擁壁 1ｍ３当たり単価表

1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)
基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
Ⅱ-2-⑤-7

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
基礎砕石の有無	C = 02　有り						

第20号 CG00040 J02

[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 1箇所当たり単価表

3号(内径1500mm)
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下
A-12-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(内径1500mm) 4m以下	箇所	1				
合 計		箇所	1				
種別	A = 05 3号(内径1500mm)		時間的制約補正[K1]	D = 01 無			
規格・仕様区分	B = 03 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下		夜間作業補正[K2]	E = 01 無			
加算率[S]	C = 01 4箇所以上						

第21号　　B0204 J01

蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工 1組当たり単価表

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用する

A-2-7

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人				6	
特殊作業員		人				6	
普通作業員		人				6	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	1カ月未満	日	0.13				
諸雑費		%	6				
合　計		組	1				
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用有無	A = 02　使用する						

第22号　　B0203 J01

ﾌﾞﾛｯｸ据付工 1個当たり単価表

斜壁,直壁等又はｽﾗﾌﾞの作業

A-2-7

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人				6	
特殊作業員		人				6	
普通作業員		人				6	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	1カ月未満	日	0.1				
諸雑費		%	3				
合　計		個	1				

第23号 C0201 J03

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 1m2当たり単価表

上塗り厚み 30mm
ﾓﾙﾀﾙ配合 1:3
A-2-6

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
左官		人					
普通作業員		人					
モルタル練	普通ｾﾒﾝﾄ	ｍ３	0.03				第116号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m2	1				
上塗り厚み(mm) A = 30 ﾓﾙﾀﾙ配合 B = 03　1:3				ｾﾒﾝﾄ種類C = 01　普通			

第24号　　CG00020 J03

[市場単価]取付管布設および支管取付工 1箇所当たり単価表

材工共 管径 150mm 施工規模:5箇所未満
取付管長:3m未満
A-12-15

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
[市場単価]取付管布設工および支管取付工	材工共 管径 150mm	箇所	1				
[市場単価]取付管布設工および支管取付工	加算額 可とう性支管設置 管径 150mm	箇所	1				
合　計		箇所	1				
規格・仕様区分	A = 03　管径 150mm		取付管長[K34]	E = 01　3m未満			
施工規模	B = 02　5箇所未満		材質区分[K5]	F = 02　その他			
時間的制約補正[K1]	C = 01　無	可とう性支管設置の有無		G = 02　設置あり			
夜間作業補正[K2]	D = 01　無						

第25号 CG00010 J01

[市場単価]ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共 1箇所当たり単価表

ます径 200mm

A-12-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]塩化ﾋﾞﾆﾙ製ます設置工	材工共 ます径 200mm	箇所	1				
[市場単価]鋳鉄製防護蓋設置費 加算額	手間のみ	箇所	1				
合 計		箇所	1				
規格・仕様区分	A = 02 ます径 200mm		夜間作業補正[K2]	D = 01 無			
加算率[S]	B = 01 5箇所以上		鋳鉄製防護蓋の有無	E = 02 設置有り			
時間的制約補正[K1]	C = 01 無						

第26号 CG00020 J04

[市場単価]取付管布設および支管取付工 1箇所当たり単価表

材工共 管径 150mm 施工規模:5箇所未満
取付管長:3m以上5m未満
A-12-15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]取付管布設工および支管取付工	材工共 管径 150mm	箇所	1				
[市場単価]取付管布設工および支管取付工	加算額 可とう性支管設置 管径 150mm	箇所	1				
合 計		箇所	1				
規格・仕様区分	A = 03 管径 150mm		取付管長[K34]	E = 02 3m以上5m未満			
施工規模	B = 02 5箇所未満		材質区分[K5]	F = 02 その他			
時間的制約補正[K1]	C = 01 無	可とう性支管設置の有無		G = 02 設置あり			
夜間作業補正[K2]	D = 01 無						

第27号 C0101 J03

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊
A-1-5

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	6				第117号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 04　排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊						

第28号 C0112 J06

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

砂(埋め戻し用)
排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊
A-1-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
砂	埋め戻し用	ｍ３	126.316				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	4.5				第117号単価表
タンパ締固め		ｍ３	100				第110号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 埋戻材種別	A = 04 排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 B = 05 砂(埋め戻し用)		[C]土量変化率C = 03 砂 C=0.95				

菊池市

C0121 J04

軽量鋼矢板建込工(両側分) 100m当たり単価表

掘削深2.0m以下
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3
A-1-29

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	1.8				第118号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 02　2.0m以下		ﾊﾞｯｸﾎｳ	規格B = 02　排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			

第30号 C012101 J01

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 100m当たり単価表

掘削深2.0m以下
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
A-1-30

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	1カ月未満	日	1				
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 02　2.0m以下		使用機械B = 01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊				

菊池市

第31号 C013001 J01

土留支保工(軽量金属支保工) 100m当たり単価表

設置撤去 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
1段 2.0m以下
A-1-39

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
施工種別 設置段数･掘削深	A = 01 設置撤去 B = 01 1段 2.0m以下			切梁材種別C = 02	ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ		

C013001 J03

土留支保工(軽量金属支保工) 100m当たり単価表

設置撤去 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
2段 3.5m以下
A-1-39

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
施工種別	A = 01　設置撤去		切梁材種別C = 02　ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ				
設置段数･掘削深	B = 02　2段 3.5m以下						

C0121 J06

軽量鋼矢板建込工(両側分) 100m当たり単価表

掘削深2.5m以下
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3
A-1-29

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	1.9				第118号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 03　2.5m以下		ﾊﾞｯｸﾎｳ	規格B = 02　排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			

C012101 J04

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 100m当たり単価表

掘削深2.5m以下
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
A-1-30

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	１カ月未満	日	1				
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 03　2.5m以下		使用機械B = 01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊				

第35号 C012401 J05

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 2.0m以下

A-1-27

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	1.1				第114号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 02　2.0m以下						

第36号 C012402 J05

引抜工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 2.0m以下

A-1-27

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	1カ月未満	日	0.12				
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 02　2.0m以下						

B00000000020 A01

材料費 100m3当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
セメントミルク	高炉セメントB種（1：0）	m3	35.6			1	
気包剤	ジオハート2	kg	215			1	
工事用水		t	3			1	
材料ロス率		%	20				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

B00000000021 A01

施工費 18.2m3当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人				1	
特殊作業員		人				1	
普通作業員		人				1	
諸雑費		%	8				
合　計		m3	18.2				
単位当り		m3	1				

第39号 S016020 J05

発動発電機運転(賃料) 1日当たり単価表

60kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(排対2次)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽油	パトロール給油	L	120				
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料	排ガス２次	日	1				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 燃料消費量	A = 13　60kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(排対2次) B = 120		賃料数量C = 1				

S651000 J02

構造物とりこわし工(標準単価)機械施工 1m3当たり単価表

大型ﾌﾞﾚｰｶまたはｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 鉄筋構造物
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-④-1

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
構造物とりこわし工	鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間	ｍ３	1				
合　計		m3	1				
構造物種別 A = 02　鉄筋構造物 時間的制約 B = 01　なし			施工区分C = 01　昼間施工 低騒音･低振動対策D = 01　低騒音･低振動対策無し				

S651000 J04

構造物とりこわし工(標準単価)機械施工 1m3当たり単価表

大型ﾌﾞﾚｰｶまたはｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 無筋構造物
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-④-1

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
構造物とりこわし工	無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	ｍ３	1				
合　計		m3	1				
構造物種別 A = 01　無筋構造物 時間的制約 B = 01　なし			施工区分C = 01　昼間施工 低騒音･低振動対策D = 01　低騒音･低振動対策無し				

第42号　　SPG2225010 J02

殻運搬 1ｍ３当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離14.4km以下
Ⅱ-2-25-1

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称10t積級(ﾀｲﾔ損耗費・補修費(良好)含む)	供用日					
運転手(一般)		人					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
殻発生作業 積込工法区分	A = 02　ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし B = 01　機械積込		DID区間の有無C = 01　無し 運搬距離(3)F = 06　14.4km以下				

第43号 SPG2225010 J04

殻運搬 1ｍ３当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離14.4km以下
Ⅱ-2-25-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称10t積級(ﾀｲﾔ損耗費・補修費(良好)含む)	供用日					
運転手(一般)		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
殻発生作業 積込工法区分	A = 01　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし B = 01　機械積込		DID区間の有無C = 01　無し 運搬距離(1)D = 06　14.4km以下				

第44号 SA092 A04

処分費 100ｔ当たり単価表

鉄筋コンクリート殻

［Ⅰ-2-②-43］

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鉄筋コンクリート殻		t	100				
合　計		t	100				
単位当り		t	1				

菊池市

第45号 SA092 A05

処分費 100ｔ当たり単価表

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

［Ⅰ-2-②-43］

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		t	100				
合　計		t	100				
単位当り		t	1				

菊池市

第46号 C013107 J01

覆工板･覆工板受桁設置工 100m2当たり単価表

開削覆工 覆工板設置面積100㎡以下

A-1-46

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人				6	
とび工		人				6	
溶接工		人				6	
普通作業員		人				6	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料)	ｸﾚｰﾝ･排対2次 0.80m3 2.9t吊	日	1.51				第119号単価表
諸雑費		%	9				
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				
工種区分	A = 01　設置		ﾊﾞｯｸﾎｳ規格B = 03　排対2次 0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊				

第47号 C013107 J02

覆工板･覆工板受桁撤去工 100m2当たり単価表

開削覆工 覆工板設置面積100㎡以下

A-1-46

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人				6	
とび工		人				6	
溶接工		人				6	
普通作業員		人				6	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料)	ｸﾚｰﾝ･排対2次 0.80m3 2.9t吊	日	0.92				第119号単価表
諸雑費		%	11				
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				
工種区分	A = 02　撤去			ﾊﾞｯｸﾎｳ規格B = 03　排対2次 0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊			

菊池市

B00000000009 A01

組み立て歩掛 1m当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
合　計		m	1				

B00000000009 A02

撤去歩掛 1m当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
合　計		m	1				

第50号 SPG2213030 J03

グラウト注入（アンカー） 1ｍ３当たり単価表

Ⅱ-2-⑬-5

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	ｍ３					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				

第51号 C23091 J01

鏡切り工 1m当たり単価表

ﾗｲﾅｰﾌﾟ ﾚｰﾄ(t=2.7～3.2mm)

A-5-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人				6	
溶接工		人				6	
普通作業員		人				6	
諸雑費		%	5				
合 計		m	1				
土留種別	A = 01 ﾗｲﾅｰﾌﾟ ﾚｰﾄ(t=2.7～3.2mm)						

第52号 CG00050 J02

[市場単価]硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 1m当たり単価表

施工規模:20m以上
呼び径 150mm
A-12-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置	材工共 呼び径150mm	m	1				
合 計		m	1				
規格・仕様区分 施工規模	A = 01 呼び径 150mm B = 01 20m以上		時間的制約補正[K1]C = 01 無 夜間作業補正[K2]D = 01 無				

第53号

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 10m当たり単価表

φ150

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人				6	
普通作業員		人				6	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料)	ｸﾚｰﾝ・排対2次 0.28m3 1.7t吊	日	0.05				第112号単価表
諸雑費		%	3				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 02　φ150						

菊池市

B00000000017 A02

特殊ポンプ設置工 1箇所当たり単価表

6インチ特殊ポンプ

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
合　計		箇所	1				

B00000000017 A03

特殊ポンプ撤去工 1箇所当たり単価表

6インチ特殊ポンプ

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
合　計		箇所	1				

B00000000017 A04

運転管理工 1式当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
排水管理工	本管 2日・2か所	日･箇所	4				第120号単価表
運転制御工		回	246				第121号単価表
トラック運転	クレーン装置付	式	1				
軽トラック		日	62				
合　計		式	1				

B00000000024 A01

機械器具損料（本管） 1式当たり単価表

2か所 運転時間 1472時間
2×1472時間＝2,944時間

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
6インチ特殊ポンプ	口径150mm 22.0kw	時間	2,944			1	
自動制御装置（6インチ）	センサー・制御盤	時間	2,944			1	
通報システム	全ポンプ共通	供用日	62.1			1	
サクションホース	φ150 3m/本 62供用日	本･供用日	372.6			1	
6インチ特殊ポンプ	口径150mm、22.0kw 予備機（制御盤含む）	箇所･供用	62.1			1	62.1供用日あたり
諸雑費		%	5				
合　計		式	1				

B00000000025 A01

迂回配管設置工 1箇所当たり単価表

L≦30m
サクションホース

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
合　計		箇所	1				

B00000000025 A02

迂回配管撤去工 1箇所当たり単価表

L≦30m
サクションホース

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
合　計		箇所	1				

B00000000005 A01

スペーサプラグ設置工 1箇所当たり単価表

φ900

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	4tユニック	日	1				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
設置工具損料	プラグ設置用専用工具	日	1				
合　計		箇所	1				

B00000000006 A01

バイパス管設置工 1式当たり単価表

φ400

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	4tユニック	日	0.5				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
設置工具損料	バイパス管設置用専用工具	日	1				
合　計		式	1				

B00000000007 A01

バイパス管一部撤去工 1式当たり単価表

φ400

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	4tユニック	日	0.5				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
撤去工具損料	バイパス管撤去用専用工具	日	1				
合　計		式	1				

B00000000008 A01

スペーサープラグ撤去工 1箇所当たり単価表

φ900　上流部のみ撤去

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	４ｔユニック	日	1				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
設置工具損料	プラグ撤去用専用工具	日	1				
合　計		箇所	1				

B00000000010 A01

スペーサプラグ設置工 1箇所当たり単価表

φ900 切り替え設置

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	４ｔユニック	日	1				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
設置工具損料	プラグ設置用専用工具	日	1				
合　計		箇所	1				

B00000000011 A01

バイパス管一部設置工 1箇所当たり単価表

φ400

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	4tユニック	日	0.5				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
設置工具損料	バイパス管設置用専用工具	日	1				
合　計		箇所	1				

B00000000012 A01

バイパス管撤去工 1式当たり単価表

φ400

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	４ｔユニック	日	0.5				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
撤去工具損料	バイパス管撤去用専用工具	日	1				
合　計		式	1				

B00000000013 A01

スペーサープラグ撤去工 1箇所当たり単価表

φ900

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	4tユニック	日	1				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
設置工具損料	プラグ撤去用専用工具	日	1				
合　計		箇所	1				

菊池市

B00000000014 A01

スペーサープラグ設備損料 1箇所当たり単価表

φ900

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
スペーサープラグリース料	φ900 設置期間　45日	日	45				
スペーサープラグ基本使用料	φ900	回	1				
合　計		箇所	1				

B00000000015 A01

スペーサープラグ転用費 1式当たり単価表

φ900

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
スペーサープラグ転用費		式	1				
合　計		式	1				

B00000000016 A01

バイパス管本体材料費 1式当たり単価表

φ400

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
バイパス管	φ400 鋼管・加工費込み・全損	m	2.4				
バイパス管　曲がり	φ400 鋼管・加工費込み・全損	式	1				
接続器具	φ400	式	1				
合　計		式	1				

B00000000017 A01

スペーサープラグ設置工 1箇所当たり単価表

□1200×600

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	4tユニック	日	1				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
設置工具損料	プラグ設置用専用工具	日	2				
合　計		箇所	1				

菊池市

B00000000018 A01

スペーサープラグ撤去工 1箇所当たり単価表

□1200×600

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
機械設備	4tユニック	日	1				
換気測定工	送風機・測定器	日	0.1				
設置工具損料	プラグ撤去用専用工具	日	1				
合　計		箇所	1				

B00000000019 A01

スペーサープラグリース料 1日当たり単価表

□1200×600

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
スペーサープラグリース料	□1200×600 設置期間　60日	日	60				
スペーサープラグ基本使用料	□1200×600	回	1				
合　計		日	1				

第74号 SPG4303010 J02

舗装版切断 1m当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料	ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称(切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）	枚					
ガソリン	レギュラー　スタンド	L					
施工パッケージ単価		m	1				
合　計		m	1				
舗装版種別	A = 01　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚B = 01　15cm以下				

第75号 SPG4302010 J02

舗装版破砕 1ｍ２当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
舗装版厚15cm以下 積込有り
Ⅳ-3-②-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		日					
土木一般世話役		人					
運転手(特殊)		人					
普通作業員		人					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1				
合　計		ｍ２	1				
舗装版種別 A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無 B = 01 無し 騒音振動対策 C = 01 不要			舗装版厚D = 01 15cm以下 積込作業の有無F = 01 有り				

第76号 SPG2225010 J07

殻運搬 1ｍ３当たり単価表

舗装版破砕
DID区間無し 運搬距離22.0km以下
Ⅱ-2-25-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称10t積級(ﾀｲﾔ損耗費・補修費(良好)含む)	供用日					
運転手(一般)		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
殻発生作業 積込工法区分	A = 03　舗装版破砕 B = 03　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)		DID区間の有無C = 01　無し 運搬距離(7)J = 06　22.0km以下				

第77号 SA092 A06

処分費 100ｔ当たり単価表

アスファルト殻

［Ⅰ-2-②-43］

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
アスファルト殻		t	100				
合　計		t	100				
単位当り		t	1				

第78号の1 SPG4102030 J02

表層（車道・路肩部） 1m２当たり単価表

1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
Ⅳ-1-②-2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式[低騒音･超低含] 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 通称40～60kg級	供用日					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
再生アスファルト混合物	密粒度（２０）	t					
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L					
ガソリン	レギュラー　スタンド	L					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ２	1				

第78号の2 SPG4102030 J02

表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表

1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
Ⅳ-1-②-2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　計		ｍ２	1				
平均幅員 1層当り平均仕上り厚(mm)(1)	A = 01　1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) B = 50		瀝青材料	材料D = 10　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 種類E = 01　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			

菊池市

第79号の1 SPG4102030 J04

表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表

1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
Ⅳ-1-②-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式[低騒音・超低含] 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 通称40～60kg級	供用日					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
再生アスファルト混合物	密粒度（２０）	t					
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L					
ガソリン	レギュラー　スタンド	L					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ２	1				

第79号の2 SPG4102030 J04

表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表

1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
Ⅳ-1-②-2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　計		ｍ２	1				
平均幅員 1層当り平均仕上り厚(mm)(1)	A = 01　1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) B = 50		瀝青材料	材料D = 10　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 種類E = 02　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

第80号の1 SPG4101050 J02

上層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表

1層施工 全仕上り厚150mm
粒度調整砕石 M-40
Ⅳ-1-①-11

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	後方超小旋回･超低･排対型(第3次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日					
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		日					
運転手(特殊)		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1				
合　計		ｍ２	1				

第80号の2 SPG4101050 J02

上層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表

1層施工 全仕上り厚150mm
粒度調整砕石 M-40
Ⅳ-1-①-11

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
施工区分	A = 01　1層施工			材料E = 06　粒度調整砕石 M-40			
全仕上り厚(mm)(1)	B = 150						

第81号の1 SPG4101030 J02

下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表

1層施工 全仕上り厚150mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	後方超小旋回･超低･排対型(第3次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日					
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		日					
運転手(特殊)		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1				
合　計		ｍ２	1				

第81号の2 SPG4101030 J02

下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表

1層施工 全仕上り厚150mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
施工区分 全仕上り厚(mm)(1)	A = 01　1層施工 B = 150			材料E = 06　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			

第82号の1 SPG4101030 J04

下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表

2層施工 全仕上り厚230mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	後方超小旋回･超低･排対型(第3次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日					
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		日					
運転手(特殊)		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1				
合　計		ｍ２	1				

第82号の2 SPG4101030 J04

下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表

2層施工 全仕上り厚230mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
施工区分 全仕上り厚(mm)(2)	A = 02　2層施工 C = 230			材料E = 06　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

第83号 C0101 J02

排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
A-1-5

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	8.8				第123号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 05　排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3						

第84号 C0112 J02

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

砂(埋め戻し用)
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
A-1-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
砂	埋め戻し用	m３	126.316				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	6.2				第123号単価表
タンパ締固め		m３	100				第110号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 A = 05 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 埋戻材種別 B = 05 砂(埋め戻し用)			[C]土量変化率C = 03 砂 C=0.95				

第85号 CG00050 J01

[市場単価]硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 1m当たり単価表

施工規模:20m以上
呼び径 250mm
A-12-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置	材工共 呼び径250mm	m	1				
合 計		m	1				
規格・仕様区分 施工規模	A = 03 呼び径 250mm B = 01 20m以上		時間的制約補正[K1]C = 01 無 夜間作業補正[K2]D = 01 無				

第86号 CG00040 J04

[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 1箇所当たり単価表

1号(内径900mm)
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m超～3m以下
A-12-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(内径900mm) 3m以下	箇所	1				
合 計		箇所	1				
種別	A = 03 1号(内径900mm)		時間的制約補正[K1]	D = 01 無			
規格・仕様区分	B = 02 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m超～3m以下		夜間作業補正[K2]	E = 01 無			
加算率[S]	C = 01 4箇所以上						

第87号 CG00040 J05

[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 1箇所当たり単価表

1号(内径900mm)
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下
A-12-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(内径900mm) 3m超～4m以下	箇所	1				
合 計		箇所	1				
種別	A = 03 1号(内径900mm)		時間的制約補正[K1]	D = 01 無			
規格･仕様区分	B = 03 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下		夜間作業補正[K2]	E = 01 無			
加算率[S]	C = 01 4箇所以上						

第88号　　CG00030 J01

[市場単価]小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 1箇所当たり単価表

ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 起点および中間形式
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m以下 本管径 250mm
A-12-12

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
[市場単価]小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 本管径250mm	箇所	1				
[市場単価]小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	加算額 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1				
合　計		箇所	1				
種別	A = 01　起点および中間形式		時間的制約補正[K1]	D = 01　無			
規格･仕様区分	B = 03　深さ 2m以下 本管径 250mm		夜間作業補正[K2]	E = 01　無			
加算率[S]	C = 02　5箇所未満		鋳鉄製防護蓋設置有無	F = 01　鋳鉄製防護蓋設置有り			

第89号 S251000 J03

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(締切排水工) 1日当たり単価表

排水量0以上120m3/h未満 常時排水
全揚程10m 発動発電機使用
Ⅱ-5-⑦-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人				9	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電力を計上しない 全揚程10m 口径200mm	日	1			9	第124号単価表
発動発電機運転(賃料)	45kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(超低･3次)	日	1			9	第125号単価表
諸雑費		%	3				
合 計		日	1				
排水量(m3/h) 排水種別	A = 01 0以上120m3/h未満 B = 02 常時排水		ﾎﾟﾝﾌﾟ	揚程C = 01 全揚程10m			

菊池市

第90号 S251002 J02

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 1箇所当たり単価表

Ⅱ-5-⑦-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料)	超低･ｸﾚｰﾝ･2014規制 0.8m3 2.9t	日	0.5				第126号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		箇所	1				

第91号 CG00010 J02

[市場単価]ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共 1箇所当たり単価表

ます径 200mm

A-12-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]塩化ﾋﾞﾆﾙ製ます設置工	材工共 ます径 200mm	箇所	1				
[市場単価]鋳鉄製防護蓋設置費 加算額	手間のみ	箇所	1				
合 計		箇所	1				
規格･仕様区分	A = 02 ます径 200mm		夜間作業補正[K2]	D = 01 無			
加算率[S]	B = 02 5箇所未満		鋳鉄製防護蓋の有無	E = 02 設置有り			
時間的制約補正[K1]	C = 01 無						

第92号 CG00020 J05

[市場単価]取付管布設および支管取付工 1箇所当たり単価表

材工共 管径 150mm 施工規模:5箇所未満
取付管長:5m以上12m未満
A-12-15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]取付管布設工および支管取付工	材工共 管径 150mm	箇所	1				
[市場単価]取付管布設工および支管取付工	加算額 可とう性支管設置 管径 150mm	箇所	1				
合 計		箇所	1				
規格・仕様区分	A = 03 管径 150mm		取付管長[K34]	E = 03 5m以上12m未満			
施工規模	B = 02 5箇所未満		材質区分[K5]	F = 02 その他			
時間的制約補正[K1]	C = 01 無	可とう性支管設置の有無		G = 02 設置あり			
夜間作業補正[K2]	D = 01 無						

C0121 J09

軽量鋼矢板建込工(両側分) 100m当たり単価表

掘削深3.0m以下
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3
A-1-29

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	2.1				第118号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 04　3.0m以下		ﾊﾞｯｸﾎｳ	規格B = 02　排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			

C012101 J07

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 100m当たり単価表

掘削深3.0m以下
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
A-1-30

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	１カ月未満	日	1.1				
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 04　3.0m以下		使用機械	B = 01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊			

第95号

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 10m当たり単価表

φ250

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人				6	
普通作業員		人				6	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料)	ｸﾚｰﾝ・排対2次 0.28m3 1.7t吊	日	0.06				第112号単価表
諸雑費		%	4				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 04　φ250						

菊池市

B00000000005 A02

クレーン装置付トラック運転費 1時間当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	
軽油	パトロール給油	L	6.6			1	
機械損料		時間	1				
諸雑費		%	1				
合　計		時間	1				

B00000000002 A02

機械器具損料 1式当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
推進機本体損料	呼び径250mm	日	1				
合　計		式	1				

B00000000003 A02

機械器具損料 1日当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
先導体損料	φ250mm用 シールド&ケース	個	1				
標準ケーシング標準スクリュ損料	1.0m用	本	22				
ピンチ弁損料		個	1				
カッターヘッド損料	φ250mm用	個	1				
油圧ホース損料	5.0m	組	5				
電気ケーブル損料	5.5m	組	4				
合　計		日	1				

B00000000006 A02

鋼材溶接工 1m当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
溶接機損料	250A	日	0.076				
電気溶接棒	軟鋼用　５ｍｍ　Ｅ４３１９	ｋｇ	0.4			1	
諸雑費		%	30				
合　計		m	1				

B00000000007 A02

鋼材切断工 1m当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
酸素ガス	ボンベ	ｍ３	0.163				
アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	0.028			1	
諸雑費		%	30				
合　計		m	1				

B00000000005 A03

クレーン装置付トラック運転費 1日当たり単価表

1日あたり5.8時間×0.55

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	
軽油	パトロール給油	L	6.6			1	
機械損料	クレーン付き４ｔ	時間	1				
諸雑費		%	1				
合　計		日	1				

B00000000005 A05

クレーン装置付トラック運転費 1時間当たり単価表

1日×5.8時間/日

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	
軽油	パトロール給油	L	6.6			1	
機械損料	クレーン付き４ｔ積　2.9ｔ吊り	時間	1				
諸雑費		%	1				
合　計		時間	1				

B00000000005 A06

クレーン装置付トラック運転費 1時間当たり単価表

1.0日×5.8時間/日

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	
軽油	パトロール給油	L	6.6			1	
機械損料	クレーン付き４ｔ積　2.9ｔ吊り	時間	1				
諸雑費		%	1				
合　計		時間	1				

第104号 C81012 J01

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削) 1m当たり単価表

円形 径2000～3900mm
砂質土及び粘性土 4.0mまで
A-8-3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
トンネル特殊工		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.54				第127号単価表
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	日	0.54				第128号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	1				
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ規格 土質	A = 01 円形 径2000～3900mm B = 01 砂質土及び粘性土		最大掘削深C = 01 4.0mまで				

菊池市

第105号 C81013 J02

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工 1m当たり単価表

スクラップ
円形 径1500～3000mm
A-8-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	日	0.29				第128号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	1				
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ規格	A = 02　円形 径1500～3000mm		撤去方法B = 02　スクラップ				

C0121 J02

軽量鋼矢板建込工(両側分) 100m当たり単価表

掘削深3.5m以下
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
A-1-29

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	14.6				第129号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 05　3.5m以下		ﾊﾞｯｸﾎｳ	規格B = 03　排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			

菊池市

C012101 J03

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 100m当たり単価表

掘削深3.5m以下
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
A-1-30

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	1カ月未満	日	1.2				
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深	A = 05　3.5m以下		使用機械B = 01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊				

第108号 SPG2202010 J02

基礎砕石 1ｍ２当たり単価表

厚さ17.5cmを超え20.0cm以下
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
Ⅱ-2-②-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
バックホウ［クローラ型］賃料		日					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
運転手(特殊)		人					
土木一般世話役		人					
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1				
合　計		ｍ２	1				
砕石の厚さ	A = 04　17.5cmを超え20.0cm以下		砕石の種類B = 08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

第109号 C010101 J01

排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
機-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	15				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	1				
合 計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 労務数量	A = 04 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 B = 0.17			燃料消費量C = 15 損料数量D = 1			

第110号 SPG2103060 J01

タンパ締固め 1ｍ３当たり単価表

Ⅱ-1-③-16

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
タンパ賃料		日					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ガソリン	レギュラー　スタンド	L					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				

第111号 S028030 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料) 1日当たり単価表

ｸﾚｰﾝ･排対2次 0.45m3 2.9t吊

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	50				
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	排ガス２次	日	1.5				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 02　ｸﾚｰﾝ･排対2次 0.45m3 2.9t吊 B = 1		燃料消費量C = 50 賃料数量D = 1.5				

第112号 S028030 J02

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料) 1日当たり単価表

ｸﾚｰﾝ･排対2次 0.28m3 1.7t吊

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	34				
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	排ガス２次	日	1.5				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 01　ｸﾚｰﾝ･排対2次 0.28m3 1.7t吊 B = 1		燃料消費量C = 34 賃料数量D = 1.5				

第113号 CG00080 J01

[市場単価]砂基礎設置(機械施工) 1m3当たり単価表

A-12-6

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
[市場単価]砂基礎設置(手間のみ)	機械施工	m3	1				
合　計		m3	1				
加算率[S]	A = 01　10m3以上		夜間作業補正[K2]	C = 01　無			
時間的制約補正[K1]	B = 01　無						

第114号 S001020 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1時間当たり単価表

割増なし
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	5.9				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	1				
諸雑費		式	1				
合　計		時間	1				
規格	A = 25　排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		損料	割増B = 01　割増なし			

第115号 S001020 J02

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1時間当たり単価表

割増なし
排対2次 容量0.45m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	8.6				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	1				
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
規格	A = 28 排対2次 容量0.45m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊		損料	割増B = 01 割増なし			

第116号　SPG2401020 J01

モルタル練 1m３当たり単価表

普通ｾﾒﾝﾄ

Ⅱ-4-①-8

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
セメント（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）	２５ｋｇ袋入	t					
コンクリート用骨材	砂　細目（洗い）	ｍ３					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
ｾﾒﾝﾄ種類	A = 01　普通						

菊池市

第117号 C010101 J02

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊
機-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	15				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	1				
合 計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 労務数量	A = 07 排対2次 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 B = 0.17			燃料消費量C = 15 損料数量D = 1			

第118号 S018050 J02

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1日当たり単価表

割増なし
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	23				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	1.78				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格	A = 25　排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		燃料消費量D = 23				
損料割増	B = 01　割増なし		機械損料数量E = 1.78				
運転労務数量	C = 1						

第119号 S028030 J03

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料) 1日当たり単価表

ｸﾚｰﾝ･排対2次 0.80m3 2.9t吊

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	96				
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	排ガス２次	日	1.5				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 13　ｸﾚｰﾝ･排対2次 0.80m3 2.9t吊 B = 1		燃料消費量C = 96 賃料数量D = 1.5				

B00000000023 A01

排水管理工 1日・箇所当たり単価表

本管
2日・2か所

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
合　計		日・箇所	1				

菊池市

B00000000023 A02

運転制御工 1回当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
合　計		回	1				

第122号 SX125 A01

トラック運転 1式当たり単価表

クレーン装置付

［Ⅰ-6-③-4］

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
トラック［クレーン装置付］賃料		日	0.1			1	
運転手(特殊)		人				1	
軽油	パトロール給油	L	3.7			1	
諸雑費		%	2				
合　計		式	1				
規格	A = 08　クレーン装置付			豪雪割増C = 01　豪雪割増　工種条件と同じ			

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

第123号 C010101 J03

排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
機-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	8.6				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	1				
合 計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 労務数量	A = 03 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 B = 0.17			燃料消費量C = 8.6 損料数量D = 1			

第124号 S030000 J02

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転 1日当たり単価表

電力を計上しない
全揚程10m 口径200mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
工事用水中ポンプ賃料		日	1.1				
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
規格	A = 02 全揚程10m 口径200mm		賃料数量C = 1.1				
電源区分	B = 01 電力を計上しない		電力消費量D = 0				

第125号 S016020 J07

発動発電機運転(賃料) 1日当たり単価表

45kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(超低･3次)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽油	パトロール給油	L	137				
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料	超低騒音・排ガス３次	日	1.1				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 燃料消費量	A = 03　45kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(超低･3次) B = 137			賃料数量C = 1.1			

菊池市

第126号 S028030 J04

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料) 1日当たり単価表

超低･ｸﾚｰﾝ･2014規制 0.8m3 2.9t

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	45				
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	超低騒音・排ガス２０１４	日	1.47				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 04　超低･ｸﾚｰﾝ･2014規制 0.8m3 2.9t B = 1		燃料消費量C = 45 賃料数量D = 1.47				

第127号 S018050 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1日当たり単価表

割増なし
排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	1.5				
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
規格	A = 27 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		燃料消費量D = 50				
損料割増	B = 01 割増なし		機械損料数量E = 1.5				
運転労務数量	C = 1						

第128号 S018170 J01

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	28				
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	1.21				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 01 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 B = 1		燃料消費量C = 28 機械損料数量D = 1.21				

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

第129号 C010101 J04

排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
機-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L	5.9				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	1				
合 計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 労務数量	A = 02 排対2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 B = 0.17		燃料消費量C = 5.9 損料数量D = 1				

第130号　S102020 J02

仮設材等の積込み･取卸し費 1ｔ当たり単価表

鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等
基地積込み～現場取卸し(片道)
Ⅰ-2-②-17

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
仮設材等積込み費	基地積込み	t	1				
仮設材等取卸し費	現場取卸し	t	1				
合　計		t	1				
作業区分	A = 01　基地積込み～現場取卸し(片道)						

第131号　S102020 J04

仮設材等の積込み･取卸し費 1ｔ当たり単価表

鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等
現場積込み～基地取卸し(片道)
Ⅰ-2-②-17

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
仮設材等積込み費	現場積込み	t	1				
仮設材等取卸し費	基地取卸し	t	1				
合　計		t	1				
作業区分	A = 02　現場積込み～基地取卸し(片道)						

省 略 単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
推進用レジンコンクリート管	標準管　φ300 L=1.0m/本	本					
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=2.00m	供用日数37日 転用回数8.9回	式					
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=2.50m	供用日数23日 転用回数3.3回	式					
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=3.00m	供用日数61日 転用回数6.3回	式					
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=3.50m	供用日数46日 転用回数3.9回	式					
たて込み簡易土留め（賃料・損料）H=3.50m	供用日数3日 転用回数1.0回	式					
外副管材料		式					
エスホール	1800B形　頂版　S6 1800*1800*H300	個					
エスホール	1800B形　基礎ブロックMB6　1800*1800*H600	個					
エスホール	1800B形　基礎ブロックB 1800*1800*H1200	個					

省 略 単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄製防護蓋	T-8	個					
鋳鉄製防護蓋	T-8	個					
プラント (B)	運転日換算損料 5.6時間/日	日					
水槽	供用日損料 5m3	日					
水中ポンプ	運転日換算損料	日					
エアミルク流量計	運転日換算損料	日					
高圧洗浄機	運転日換算損料	日					
配管材	供用日損料	m・日					
鋼製滑止加工付	供用日数2月　83.7m2 使用回数2.2回	式					
H-250	供用日数44日　3.261ｔ 使用回数2.2回	式					

省 略 単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
H-300	供用日数31日　5.58ｔ 使用回数2.2回	式					
H-350	供用日数13日　1.872ｔ 使用回数1.0回	式					
矩形ライナープレート	3.206×4.619　L=2.7m	m					
補強リング	H=250（6分割品）	R					
マンホール可とう継手取付工	可とう継手（拡張バンドタイプ） 塩ビ管（VU）φ250㎜用	個					
内副管		式					
固定バンド		式					
鋳鉄製防護蓋	T-8	個					
鋳鉄製防護蓋	T-8	個					
推進用鉄筋コンクリート管	標準管　φ300 L=1.0m/本	本					

省 略 単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
滑材		kL					
電力量		kwh					
機械器具損料		m					
掘削添加材		kg					
電力量		kwh					
機械器具損料		m					
止水器		組					
高圧洗浄機損料		日					
セメントミルク	高炉セメントB種（1：0）	m3					
気包剤	ジオハート2	kg					

省 略 単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
工事用水		t					
鉄筋コンクリート殻		t					
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		t					
6インチ特殊ポンプ	口径150mm、22.0kw 予備機（制御盤含む）	箇所･供用					62.1供用日あたり
機械設備	4tユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
設置工具損料	プラグ設置用専用工具	日					
機械設備	4tユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
設置工具損料	バイパス管設置用専用工具	日					

省 略 単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
機械設備	4tユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
撤去工具損料	バイパス管撤去用専用工具	日					
機械設備	４ｔユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
設置工具損料	プラグ撤去用専用工具	日					
機械設備	４ｔユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
設置工具損料	プラグ設置用専用工具	日					
機械設備	4tユニック	日					

省 略 単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
換気測定工	送風機・測定器	日					
設置工具損料	バイパス管設置用専用工具	日					
機械設備	４ｔユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
撤去工具損料	バイパス管撤去用専用工具	日					
機械設備	4tユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
設置工具損料	プラグ撤去用専用工具	日					
スペーサープラグリース料	φ900 設置期間　45日	日					
スペーサープラグ基本使用料	φ900	回					

省 略 単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
スペーサープラグ転用費		式					
バイパス管	φ400 鋼管・加工費込み・全損	m					
バイパス管　曲がり	φ400 鋼管・加工費込み・全損	式					
接続器具	φ400	式					
機械設備	4tユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
設置工具損料	プラグ設置用専用工具	日					
機械設備	4tユニック	日					
換気測定工	送風機・測定器	日					
設置工具損料	プラグ撤去用専用工具	日					

省　略　単　価　一　覧　表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
スペーサープラグリース料	□1200×600 設置期間　60日	日					
スペーサープラグ基本使用料	□1200×600	回					
アスファルト殻		t					
機械損料		時間					
電気ケーブル損料	5.5m	組					
溶接機損料	250A	日					
機械損料	クレーン付き４ｔ	時間					
機械損料	クレーン付き４ｔ積　2.9ｔ吊り	時間					
機械損料	クレーン付き４ｔ積　2.9ｔ吊り	時間					