

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	泗水小学校増築建築工事						
I	直接工事費		1.00	式			
	(共通費)						
II	共通仮設費		1.00	式			
III	共通仮設費積上げ		1.00	式			
IV	現場管理費		1.00	式			
V	一般管理費等		1.00	式			
	共通費 計						
	合計(工事価格)						
VI	消費税相当額	10%	1.00	式			
	工事費 計						※ 本工事の予定価格には法定福利費を見込んでいる。

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	仮設工事		1.00	式			
2	地業工事		1.00	式			
3	土工事		1.00	式			
4	コンクリート工事		1.00	式			
5	鉄筋工事		1.00	式			
6	鉄骨工事		1.00	式			
7	防水工事		1.00	式			
8	樋工事		1.00	式			
9	タイル工事		1.00	式			
10	木工事		1.00	式			
11	左官工事		1.00	式			
12	金属工事		1.00	式			
13	金属製建具工事		1.00	式			
14	硝子工事		1.00	式			
15	塗装工事		1.00	式			
16	内装工事		1.00	式			

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	家具工事		1.00	式			
18	その他工事		1.00	式			
19	解体・撤去工事		1.00	式			
20	外構工事		1.00	式			
	合 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	水盛り、遣方損料		1.00	式			
	墨出し損料	躯体・仕上げ共	1.00	〃			
	地足場損料	基礎工事 単管 布1段	1.00	〃			
	地足場上通路	足場板4枚+手すり	1.00	〃			
	外部足場損料	屋外階段用 枠組本足場 w=900 手すり先行方式	1.00	〃			
	外部足場損料	建物本体用 枠組本足場 w=1200 手すり先行方式	1.00	〃			
	内部足場損料	脚立足場 H=1,800程度	1.00	〃			
	養生シート	防災1類	1.00	〃			
	養生費	躯体・仕上げ共	1.00	〃			
	整理・清掃費	施工中	1.00	〃			
	竣工時清掃費		1.00	〃			
	仮設間仕切り	既存渡り廊下 単管+シート張り程度	1.00	〃			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地業工事						
	(羽付き鋼管杭工事)						
①	材料費						
	羽付き鋼管杭	CK-EAZET工法同等品 φ 267.4*8.0mm*L12.0m	28.00	本			
		羽根部 Dw700mm/ts32mm 溶接継手 杭材質STK490・羽根材質SM490A					
		杭頭PL-9mm (SS400) 含む					
②	施工費	CK-EAZET工法同等品					
	機械運搬段取費		1.00	式			
	施工労務費		5.00	日			
	消耗材料費		5.00	〃			
	機械機具損料		5.00	〃			
	報告書作成費		1.00	式			
	品質管理費		5.00	日			
	法定福利費		1.00	式			
	小小計						
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	土工事						
	根切り	屋外 機械 GL2,500以内	439.55	m3			
	すき取り	機械	17.74	〃			
	埋め戻し	機械 流用土	340.32	〃			
	残土処分	場外自由処分	116.97	〃			
	砕石地業	基礎・土間下 突き固め共 (新材)	10.48	〃			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC=18N SL=15	3.80	m3			
	基礎コンクリート	FC=27N SL=15 3N共	182.04	//			
	躯体コンクリート	FC=27N SL=18 3N共	258.97	//			
	土間コンクリート	FC=21N SL=15 3N共	0.85	//			
	打設手間	捨てコン	3.80	//			
	//	土間	0.85	//			
	//	基礎	182.04	//			
	//	躯体	258.97	//			
	ポンプ圧送費		1.00	式			
	型枠損料	基礎一般型枠	297.36	m2			
	//	躯体一般型枠	700.16	//			
	//	躯体打放し型枠	846.12	//			
	型枠運搬費		1,803.03	//			
	打ち継ぎ目地棒	W20	126.20	m			
	収縮目地	W15	96.00	m			
	耐震スリット	W25 壁厚150 耐火・防水	34.90	m			

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井インサート	手間のみ	530.00	ヶ所			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A D10	22.22	t			
	〃	SD295A D13	14.49	〃			
	〃	SD345 D19	1.08	〃			
	〃	SD345 D22	2.86	〃			
	〃	SD345 D25	21.49	〃			
	圧接費	D22	162.00	ヶ所			
	〃	D25	815.00	〃			
	スリーブ補強	在来工法梁貫通孔補強施工費	1	式			
	加工組立費	結束線、スペーサー共	59.76	t			
	スクラップ控除		1.00	式			
	運搬費		59.76	t			
	杭頭補強筋	SD345 D16*L710*6本*28ヶ所 フレア溶接 材工共	1.00	式			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事	屋外階段工事					
	(鋼材費)						
	コラム	BCR295	3,153.00	kg			
	H形鋼	SS400	1,219.00	〃			
	鋼板		1,278.00	〃			
	部品	HTB・アンカーボルト・溶接金網他	226.00	〃			
	小小計						
	鋼材ロス費	3% 4998kg	1.00	式			
	工場加工費		5,650.00	kg			
	工場溶接費		5,650.00	〃			
	工場消耗品費		5,650.00	〃			
	溶融亜鉛メッキ処理費		5,650.00	〃			
	輸送費		5,876.00	〃			
	建て方費	鷹工事	5,876.00	〃			
	建て方費	鍛冶工事	5,876.00	〃			

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小小計						
	(付帯工事費)						
	外部階段工事	メッキ処理含む	6,375.00	kg			
	安全仮設費	ネット張り、親ロープ張り手間(損料共)	60.00	m2			
	社内検査費		1.00	式			
	施工図作成費		1.00	〃			
	諸経費	法定福利費含む	1.00	式			
	小小計						
	柱底均しモルタル	壁ブラケット含む A種 無収縮モルタル	8.00	ヶ所			
	小小計						
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
屋根	塗膜防水 X-1	ウレタン塗膜防水 通気緩衝工法 床:DSカラー・ゼロ DSX-1工法同等品	257.50	m2			
〃	塗膜防水 X-2	ウレタン塗膜防水 密着工法 立上り:DSカラー・ゼロ DSX-2L工法同等品	32.00	〃			
ベランダ・庇	塗膜防水 X-2	ウレタン塗膜防水 密着工法 床、立上り:DSカラー・ゼロ DSX-2工法同等品	45.70	〃			
屋外階段屋根	〃	ウレタン塗膜防水 密着工法 床、立上り:DSカラー・ゼロ DSX-2工法同等品	18.20	〃			
屋外階段屋根	防水押えアルミアングル	70*40防水工事前用既製品変成シリコンシーリング共 T=2 シルバー SUS M6@600	18.10	m			
防水端部納り	シーリング	ポリウレタンシーリング 10*10	77.80	m			
	ステンレス脱気筒		3.00	ヶ所			
	変成シリコン系シーリング MS-2	建具廻り 10*10	141.80	m			
	〃	建具水切 10*15	78.80	〃			
	〃	コンクリート打ち継目地 10*20	126.80	〃			
	〃	その他取り合い 10*10	8.80	〃			
	〃	その他取り合い 5*5	94.20	〃			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	樋工事						
	タテ樋	カラー品 φ100 ステンレス掴み金物@1,000共	78.60	m			
	下部保護管	φ120 L1,800	6.00	ヶ所			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	左官工事						
	(内部)						
床	コンクリート金ゴテ均し	セルフレベリング下地 木ごて 2回	327.40	m2			
〃	セルフレベリング	t=10	327.40	〃			
〃	モルタル金ゴテ下地	シート貼り下地	6.70	〃			
	(外部)						
屋上	床コンクリート均し	防水下地 木ごて 2回	257.50	m2			
ベランダ・庇	モルタル金ごて下地	〃	45.70	〃			
屋上	パラペット天端コンクリート金ゴテ下地	防水下地	9.60	m2			
壁	コンクリート打ち放し補修	吹き付け塗装面(軒裏共)	744.29	〃			
壁	サッシ廻りモルタル充填	防水材入り	190.90	m			
〃	〃	内部	78.80	〃			
屋上	パラペット入り隅補修	防水下地	64.20	〃			
東外壁	タイル下地モルタル		15.90	m2			
土間	モルタル金ごて仕上げ	目地切り	35.70	m2			
屋外階段	モルタル金ごて下地	t=40 踊り場・踏み面・屋根 シート・防水下地	1.00	式			

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事						
	軽量鉄骨天井下地	屋内19タイプ	334.20	m2			
	〃	屋外25タイプ	153.20	〃			
	軽天開口補強	屋外25タイプ 450*450程度	8.00	ヶ所			
	軽天開口補強	屋内19タイプ 450*450程度	26.00	ヶ所			
	〃	屋内19タイプ 1000*1000程度	8.00	〃			
	〃	屋内19タイプ 350*350程度	8.00	〃			
	軽量鉄骨壁下地	1, 2, 3階 90タイプ	15.40	m2			
	同上開口補強	W750*H1400程度	4.00	ヶ所			
	同上開口補強	W600*H2640程度	1.00	ヶ所			
	屋上ドレイン	鋳鉄製 塗膜防水用 タテφ100	7.00	ヶ所			
	〃	鋳鉄製 塗膜防水用 中継φ100	6.00	〃			
	天井内換気孔	スクリーン+井桁+エルボ+パイプ φ75 型枠止パイプ共	24.00	〃			
	アルミ笠木	シルバー W200	64.40	m			
	〃	同上コーナー役物 出隅	4.00	ヶ所			
		〃 入り隅	2.00	〃			
廊下	ステンレス床見切り	L650+2950+650 SUS304 40*20 ミガキ仕上げ コーナー溶接	2.00	〃			

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
教室	〃	L450+1600 SUS304 40*20 ミガキ仕上げ コーナー溶接	4.00	〃			
EXPJ	EXPJ金物	アルミ製シルバー 耐火材12.5mm付 パラペット クリアランス 100	2.40	m			
		同上 小口カバー	2.00	ヶ所			
	〃	〃 耐火材12.5mm付 外壁+外壁 クリアランス 100	19.34	〃			
	〃	〃 〃 同上 コーナー クリアランス 100	2.00	ヶ所			
	〃	〃 〃 軒天コーナー クリアランス 100	2.40	m			
	〃	〃 〃 内部床+床 クリアランス 200	4.20	m			
	〃	アルミ製シルバー 内部壁+壁 クリアランス 100	10.60	〃			
	〃	〃 内部天井+天井 クリアランス 100	4.20	〃			
	ベランダ手すり	スチール溶融亜鉛メッキ品 FB75*12 @120 H=1,200(+420)	36.40	m			
	階段手すり(水平部分)	スチール溶融亜鉛メッキ品 FB75*16 アルミパネル T=3 H=1,200	21.90	m			
	〃 (斜め部分)	スチール溶融亜鉛メッキ品 FB75*16 アルミパネル T=3 H=1,050	34.80	m			
	小屋裏換気孔	塩ビ製 φ75(エルボ+網+井桁+ハイク)24ヶ所	1.00	式			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	金属製建具工事						
①	アルミサッシ工事	一般サッシ	1.00	式			
②	アルミサッシ工事	防火設備	1.00	〃			
③	鋼製建具		1.00	〃			
④	アルミパーテーション工事		1.00	〃			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	アルミサッシ工事	※一般サッシ ※網戸はPP製					
	AD-1	見込70 シルバー色 木額用アングル・水切り 2段4連アルミ引き違い戸(網戸付)	2.00	ヶ所			
	AD-2	見込70 シルバー色 木額用アングル・水切り 2段4連アルミ引き違い戸(網戸付)	2.00	〃			
	AD-3	見込70 シルバー色 アルミ額縁・水切り 2段4連アルミ引き違い戸(網戸付)	2.00	〃			
	AW-1	見込70 シルバー色 アルミ額縁・水切り 2連アルミ引き違い窓 (網戸付)	2.00	〃			
	AW-2	見込70 シルバー色 アルミ額縁・水切り 2段2連アルミ引き違い窓・FIX付 (網戸付)	2.00	〃			
	製品代計		1.00	式			
	運搬費		1.00	〃			
	取り付け調整費		1.00	〃			
	法定福利費		1.00	〃			
	小小計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	硝子工事						
	強化ガラス学校用タイプ	t=4 (4.0m2以下)	38.40	m2			
	複層ガラス学校用タイプ	強化4+A6+強化4	76.60	//			
	複層ガラス学校用タイプ	強化4+A6+強化4 710*340	4.00	枚			
	複層ガラス学校用タイプ	強化4+A6+強化4 815*340	4.00	//			
	複層 LowE+A6+PW	個別認定品	5.48	m2			
	防錆処理加工	板厚 t=6.8	19.00	m			
	ガラス留めシーリング	シリコン 8*6	1126.56	m			
	パネルシーリング		84.00	//			
	防火ガラス留めシーリング	個別認定品 8*6	38.04	//			
	運搬諸経費		1.00	式			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	塗装工事	※環境対応型塗装					
内部	EP-G塗装	石こうボード面 素地ごしらえ共	148.90	m2			
	SOP塗装	細巾物 窓額縁 素地ごしらえ共	143.80	m			
	〃	細巾物 壁木製見切り 素地ごしらえ共	99.80	m			
	〃	細巾物 巾木 素地ごしらえ共	80.30	m			
	〃	カーテンボックス 素地ごしらえ共	12.50	m2			
	OSCL	窓カウンター 素地ごしらえ共	14.50	〃			
外部							
	複層塗材E吹き付け	コンクリート面 素地調整共 アクリル系	575.70	〃			
	リシン吹き付け	コンクリート面 軒天 素地調整共 アクリル系	159.40	m2			
	EP-G塗装	押し出し成形板面 素地ごしらえ共	7.60	m2			
	〃	1階天井ボード面	153.20	m2			
	DP塗装	ポリウレタン 縦樋保護管 φ120	10.80	m			
	換気パイプ塗装	DP塗装 ポリウレタン	24.00	ヶ所			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	内装工事						
床	複合フローリング張り	文教用 カバサクラ t=15(クッション材 t=2含む)	327.40	m2			
〃	防滑性塩ビシート貼り	t=2.5	6.70	m2			
壁	PB t=12.5貼り		163.50	m2			
壁	PB t=9.5貼り		148.90	m2			
〃	掲示用クロス貼り		168.80	〃			
〃	化粧珪藻板張り	t=6	14.60	〃			
天井	化粧石膏ボード張り	T=9.5 910*450	334.20	〃			
天井	塩ビ製廻り縁		149.30	〃			
〃	天井点検口	アルミ製 (白色)450*450	34.00	ヶ所			
壁	グラスウール断熱材	T=25 24kg/m3品	188.40	m2			
天井	〃	T=100 24kg/m3品	151.60	〃			
1階天井	珪酸カルシウム板張り	t=6	153.20	m2			
屋外階段	防滑性塩ビシート張り	踊り場	21.80	m2			
〃	〃	踏み面+蹴込み 連続タイプ	55.00	枚			
〃	同上施工費		1.00	式			

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラブ下	スタイロフォーム打ち込み	t=25 3種	404.90	m2			
1, 2階	EXPJ部分 既存渡り廊下内壁改修	軽鉄壁下地 PB t=12.5+9.5張り EP-G塗装 軽鉄壁下地 ラワン合板 t=9張り 掲示用クロス張り	1.00	式			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	家具工事						
K-1①	背面棚	メラミンフラッシュ L5585*D450*H1160	4.00	ヶ所			
K-1②	掃除用具入れ	メラミンフラッシュ L600*D450*H2000	4.00	〃			
K-1③	ステンレス流し	天板、シンクSUS メラミンフラッシュ L1300*D450*H900	4.00	〃			
K-2	収納棚①	メラミンフラッシュ L1700*D450*H2000	4.00	〃			
K-3	収納棚②	メラミンフラッシュ L1500*D450*H900	4.00	〃			
K-4	ステンレス流し	天板、シンクSUS メラミンフラッシュ L2940*D500*H800	2.00	〃			
K-5	窓カウンター	集成材(塗装別途) L4920*W250*H255	4.00	〃			
	製品代計		1.00	式			
	現場搬入取り付け費		1.00	式			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	その他工事						
①	(黒板工事)						
	UD曲面黒板	アルミ枠グリーンスチール暗線入り W3600*H1200 上枠ゲージ付	4.00	ヶ所			
	行事用黒板	アルミ枠グリーンスチール暗線入り W1500*H1100	4.00	〃			
	小小計						
②	(室名札工事)						
	室名札(持ち出し)	木製 W300*H100 アルミ製台座付	4.00	〃			
	同上 表示	ペンキ文字	8.00	面			
	取り付け消耗品代		1.00	式			
	諸経費		1.00	〃			
	小小計						
③	(カーテン工事)						
	普通教室カーテン	ドレープカーテン 1.5倍ヒダ 引き分け W4000*H2100	16.00	ヶ所			
	カーテンレール	4.0m	16.00	本			
	取り付け費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	小小計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	(避難器具工事)	オリロー製 垂直式救助袋 WA型同等品 入り口金具アーム長 2m以下					
		ステンレス格納箱 スチール製取り付け金具					
	3階屋外用垂直式救助袋	SUSBOX 袋長さ 9.0mまで	1.00	基			
	機材送料及び運搬費		1.00	式			
	アンカー工事費		1.00	//			
	消防署提出書類作成費	立ち会い検査費含む	1.00	//			
	諸経費		1.00	//			
	小小計						
⑤	(押し出し成形セメント板工事)						
	押し出し成形セメント板張り	t=18 平板タイプ	6.50	m2			
	水切り	アルミ製	1.00	式			
	副資材		6.50	m2			
	周囲シーリング	変成シリコン 10*10	13.90	m			
	小小計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑥	(既存渡り廊下取り合い撤去工事)						
	押し出し成形セメント板撤去	t=60 (メース) スチール補強共 サッシ、内壁撤去共 撤去材搬出、処分共	1.00	式			
	小小計						
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	仮設工事						
	外部足場	スレート撤去、建屋解体用	52.00	m2			
	養生シート		52.00	m2			
	仮設材運搬費		52.00	m2			
	重機回送費	往復 2台	4.00	台			
	小小計						
②	建物解体撤去工事						
	スレート撤去		72.20	m2			
	建屋解体 S造	建具等含む	19.20	m2			
	土間基礎解体		2.80	m3			
	小小計						
③	産業廃棄物運搬費						
	コンクリート		2.80	m3			
	ガラス陶磁器	スレート	3.60	m3			
	混合廃棄物		2.00	m3			
	小小計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	産業廃棄物処分費						
	コンクリート		2.80	m3			
	ガラス陶磁器	スレート共	3.60	〃			
	混合廃棄物		2.00	〃			
	スクラップ買い取り	スチール	0.60	t			
	小小計						
⑤	安全管理及び諸経費						
	安全管理及び諸経費		1.00	式			

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	外構工事						
①	舗装工事		1.00	式			
②	門扉移設工事		1.00	〃			
③	その他工事		1.00	〃			
	小 計						

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	舗装工事						
	掘削費	表土すき取り t=200	357.60	m3			
	残土処理費	場外搬出分	357.60	〃			
	路盤工	新材 t=150	1,788.00	m2			
	表層工	再生密粒度 As(13) t=50	1,788.00	〃			
	区画線工	駐車白線 W=150	1.00	式			
	側溝清掃	コンクリート蓋付き、蓋なし	1.00	〃			
	直接工事費 計						
	諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	〃			
	重機運搬費		1.00	〃			
	小小計						
②	門扉移設工事						
	既存アコーデオン門扉移設	四国化成 ALX II 20GNK W300*H1200 開口巾6100					
	アコーデオン門扉専用柱交換		1.00	セット			
	アコーデオン門扉専用レール	ステンレス製	1.00	式			
	既存土間コン・レール解体費		1.00	〃			

工 事 内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費(積上げ)						
	仮囲い	成形鋼板 H=2,000	1.00	〃			
	クロスキャスターゲート	W6000*H1800	1.00	〃			
	(鉄骨工事) 重機費	クレーン費	5,876.00	〃			
	機器器具損料		5,876.00	〃			
	(土工事) 機械運搬費	1往復 バックホウ	1.00	式			
	小 計						