数 量 総 括 表

委 託 名	令和8年度 岩本第2橋架替測量設計業務委託				事業区分			
					費 目			
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
測量					式	1		
	路線測量	用地幅杭設置測量		耕地／平地	km	0	03	現道外または1千台未満/12時間
	用地測量	作業計画			業務	1		
		現地踏査		耕地／森林	業務	1		
		公図等の転写		耕地／森林	万㎡	0	11	
		公図等転写連続図作成			万㎡	0	11	
		復元測量		耕地／森林	万㎡	0	11	
		境界確認		耕地／森林	万㎡	0	11	
		補助基準点の設置		耕地／森林	万㎡	0	11	
		境界測量		耕地／森林	万㎡	0	11	
		境界点間測量		耕地／森林	万㎡	0	11	
		面積計算		耕地／森林	万㎡	0	11	
		用地実測図原図作成		縮尺1/500	万㎡	0	11	
		用地平面図作成		縮尺1/500	万㎡	0	11	
		地積測量図作成		耕地／森林	万㎡	0	11	
		図根点・恒久的地物までの距離	③の方法		筆	4		
		土地実地調査書作成		耕地／森林	万㎡	0	11	
	直接作業費	安全費			式	1		
		電子成果品作成費			式	1		

数 量 総 括 表

委 託 名	令和8年度 岩本第2橋架替測量設計業務委託				事業区分		
					費 目		
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
設計					式	1	
	橋梁詳細設計	打合せ		中間打合せ1回	業務	1	
		PCプレテンションホロー桁橋 詳細設計		橋長21.8m、予備設計なし、基本構造物	橋	1	斜角90°～70°、バチ形なし、直線橋・曲線床版橋、設計計画なし、設計計算あり、設計図あり、数量計算あり、照査あり、報告書作成あり
		逆T式橋台詳細設計		基本構造物	基	1	設計計画なし、設計計算あり、設計図あり、数量計算あり、照査あり、報告書作成あり
		逆T式橋台詳細設計		類似構造物	基	1	設計計画なし、設計計算あり、設計図あり、数量計算あり、照査あり、報告書作成あり
		場所打杭（橋台）詳細設計		基本構造物	基	1	深層杭を除く、設計計画なし、設計計算あり、設計図あり、数量計算あり、照査あり、報告書作成あり
		逆T式橋台詳細設計		類似構造物	基	1	設計計画なし、設計計算あり、設計図あり、数量計算あり、照査あり、報告書作成あり
	旧橋撤去設計	上部工撤去工			橋	1	
		下部工撤去工			橋	1	
		橋脚撤去工			橋	1	設計計画なし、設計計算あり、設計図あり、数量計算あり、照査あり、報告書作成あり
		概算工事費算出			橋	1	
	直接作業費	電子成果品作成費			式	1	
	※道路橋示方書（H29年）改訂による修正設計						
	※橋梁詳細設計については、設計計画の変更はないものとする。						