

(0700000373-0)

部長	支所長	課長	總務審議員	課長補佐	係長	設計者
----	-----	----	-------	------	----	-----

工 種 PC橋工事

工 事 番 号

設 計 年 月 日

令和 7 年 12 月 16 日

工 事 箇 所

菊池市玉祥寺他地内

路 線 ・ 河 川 名

切明稗方線

令和 7 年度

玉祥寺橋架替上部工工事

菊池市

設 計 金 額

円

円

(0700000373-0)

P. 2

## 本工事内訳表

06: P C 橋工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装					式	1			
	舗装工				式	1			
		橋面防水工			式	1			
		床版水抜きパイプ 設置工			箇所	16			第1号明細表
		床版水抜きパイプ 材料費			式	1			第2号明細表
		床版水抜きパイプ用 ルギングチューブ設置工			m	27			第3号明細表
		ルギングチューブ材料 費			式	1			第4号明細表
コンクリート橋 上部					式	1			
	アレキヤストブロック主桁 製作工				式	1			
	アレキヤストブロック購入 工				式	1			

## 本工事内訳表

06: P C 橋工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			アレキヤストブロック購入	外桁	本	4			第5号明細表，《共×》桁等購入費
			アレキヤストブロック購入	中桁	式	2			第6号明細表，《共×》桁等購入費
	工場製作工				式	1			
		工場塗装工			式	1			
			前処理		m2	43			第7号明細表
			中塗		m2	43			第8号明細表
			上塗		m2	43			第9号明細表
	PC橋工				式	1			
		アレキヤストブロック桁組立工			式	1			
			ブロック取卸・組立		本	6			第10号明細表

## 本工事内訳表

06: P C 橋工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		支承工			式	1			
		ゴム支承		A1, A2側、最大反力1049kN	個	6			第11号明細表
		ゴム支承		P1側、最大反力1152kN	個	6			第12号明細表
		台座コンクリート		$\sigma_{ck} = 24 \text{N/mm}^2$	式	1			第13号明細表
		架設工(架設桁架設)			式	1			
		軌道設備			m	90			第14号明細表
		架設機材			式	1			第15号明細表
		桁架設			本	6			第16号明細表
		連結工			式	1			
		コンクリート	30-12-20 早強		m3	12			第17号明細表

## 本工事内訳表

06: P C 橋工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			鉄筋	SD345 D22	t	0.37			第18号明細表
			鉄筋	SD345 D16	t	1.3			第19号明細表
			鉄筋	SD345 D13	t	0.23			第20号明細表
			PC工	シングルストランドシステム 、570kN (IS21.8)	m	88			第21号明細表
			緊張工	シングルストランドシステム 、570kN (IS21.8)	ケーブル	16			第22号明細表
		床版・横組工			式	1			
			鉄筋	SD345 D22	t	0.66			第23号明細表
			鉄筋	SD345 D16	t	1.7			第24号明細表
			鉄筋	SD345 D13	t	0.35			第25号明細表
			コンクリート	30-12-20 早強	m3	43			第26号明細表

## 本工事内訳表

06: P C 橋工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			PC工	シングルストランドシステム 、570kN (IS21.8)	m	706			第27号明細表
			緊張	シングルストランドシステム 、570kN (IS21.8)	ケーブル	114			第28号明細表
橋梁付属物工					式	1			
		伸縮装置工			式	1			
			コム製伸縮装置		m	11			第29号明細表
			後打コンクリート		m3	2.8			第30号明細表
			アンカ一筋	D16	t	0.05			第31号明細表
		排水装置工			式	1			
			排水栓		箇所	14			第32号明細表
			排水管		m	30			第33号明細表

## 本工事内訳表

06: P C 橋工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		地覆工			式	1			
			場所打地覆		式	1			第34号明細表
		橋梁用防護柵工			式	1			
			橋梁用防護柵		m	132			第35号明細表
		現場塗装工			式	1			
			前処理		m2	38			第36号明細表
			中塗		m2	38			第37号明細表
			上塗		m2	38			第38号明細表
		仮設工			式	1			
		橋梁足場等設備工			式	1			

## 本工事内訳表

06: P C 橋工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			桁下足場		m2	409			第39号明細表
			側部足場		m	132			第40号明細表
			橋脚廻り足場		m	40			第41号明細表
			ワイヤーブリッジ防護		m2	409			第42号明細表
		交通管理工			式	1			
			交通誘導警備員		人日	224			第43号明細表
直接工事費					式	1			
		共通仮設費			式	1			
			対象額		式	1			
			率計算分		式	1			

## 本工事内訳表

06: P C 橋工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			運搬費		式	1			第44号明細表
	純工事費				式	1			
		現場管理費			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

## 床版水抜きパイプ設置工 1箇所当たり明細表

A00000000019 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
土木一般世話役		人	0.1				RA125, 月 単位
特殊作業員		人	0.1				RA005, 月 単位
普通作業員		人	0.3				RA010, 月 単位
諸雑費		%	15				
合 計		箇所	1				

## 床版水抜きパイプ材料費 1式当たり明細表

A00000000021 A01

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
床版水抜きパイプSD1 L=375		組	14				
床版水抜きパイプSD2 L=275		組	2				
SDキャップ		個	16				
合 計		式	1				

## 床版水抜きパイプ用ルギングチューブ設置工 1m当たり明細表

A00000000020 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
普通作業員		人	0.5				RA010, 月 単位
諸雑費		%	15				
合 計		m	1				

## フレキシブルチューブ 材料費 1式当たり明細表

A00000000022 A01

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
フレキシブルチューブ φ 20SUS304		m	27				
固定金具		組	62				
合 計		式	1				

## プレキャストブロック購入 1本当たり明細表

外衍

A00000000011 A01

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
プレキャスト主衍購入費外衍ポスティ衍 L=32.750m W=87.519t 現場車上渡し		本	1				
合 計		本	1				

## プレキャストブロック購入 1式当たり明細表

中桁

A00000000012 A01

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
プレキャスト主桁購入費中桁ポスティン L=32.750m W=87.320t 現場車上渡し		本	1				
合 計		式	1				

前処理 1m<sup>2</sup>当たり明細表

A19643A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
プライマー塗装時間的制約無 高所作業車無		m <sup>2</sup>	1				
下地調整時間的制約無 高所 作業車無		m <sup>2</sup>	1				
合 計		m <sup>2</sup>	1				

中塗 1m<sup>2</sup>当たり明細表

A19645A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
中塗り時間的制約無 高所作業車無		m <sup>2</sup>	1				
合 計		m <sup>2</sup>	1				

上塗 1m<sup>2</sup>当たり明細表

A19646A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
上塗り時間的制約無 高所作業車無		m <sup>2</sup>	1				
合 計		m <sup>2</sup>	1				

## ブロック取卸・組立 1本当たり明細表

A19666A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
プレキャストセグメント主桁組立工T桁 5分割桁高1.8m		本	1				
合 計		本	1				

## ゴム支承 1個当たり明細表

A19668A A01

A1, A2側、最大反力1049 kN

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
ゴム支承 Bタイプ据付		個	1				
合 計		個	1				

## ゴム支承 1個当たり明細表

A19668A A02

P1側、最大反力1152 kN

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
ゴム支承 Bタイプ据付		個	1				
合 計		個	1				

## 台座コンクリート 1式当たり明細表

A00000000003 A01

 $\sigma_{ck} = 24N/mm^2$ 

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
コンクリート無筋・鉄筋構造物 小型 車割増なし 夜間割増なし人打設		m 3	1.2				第4号単価表, SZB401//J01
型枠一般型枠鉄筋・無筋構造物		m 2	15				第5号単価表, SZB431//J01
合 計		式	1				

## 軌道設備 1m当たり明細表

A00000000023 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
軌道設置・撤去		m	1				
合 計		m	1				

## 架設機材 1式当たり明細表

A00000000024 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
架設機械据付・解体支間31.7 5m		回	1				
架設機械移動支間 20 m以上 45 m以下		回	1				
アンカーア		箇所	4				第9号単価表
既設構造物アンカーア		箇所	6				第10号単価表
架設機械器具費（架設桁による架設 ）支間31.75m 1桁総質量524.7t		式	1				
合 計		式	1				

## 桁架設 6本当たり明細表

A00000000025 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
主桁架設 (架設桁) 支間31.7 5m桁質量87.519 t／本		本	4				
主桁架設 (架設桁) 支間31.7 5m桁質量87.32 t／本		本	2				
合 計		本	6				
単位当たり		本	1				

コンクリート 1m<sup>3</sup>当たり明細表

A00000000013 A01

30-12-20 早強

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
横組コンクリート工ポストテンション桁 ブーム打設 30-12-20 早強		m 3	1				
合 計		m3	1				

## 鉄筋 1t当たり明細表

A00000000014 A01

SD345 D22

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
横組鉄筋工 SD345 D 22		t	1				
合 計		t	1				

## 鉄筋 1t当たり明細表

A00000000015 A01

SD345 D16

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
横組鉄筋工 SD 3 4 5 1 6		t	1				
合 計		t	1				

## 鉄筋 1t当たり明細表

A00000000016 A01

SD345 D13

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
横組鉄筋工 SD345 D 1 3		t	1				
合 計		t	1				

## PC工 1m当たり明細表

A00000000017 A01

シングルstrandシステム、570 kN (IS21.8)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PC工ポストテンション桁シングルstrandシステム 570 kN型		m	1				
合 計		m	1				

## 緊張工 1ケーブル当たり明細表

A00000000018 A01

シングルstrandシステム、570 kN (IS21.8)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
緊張工シングルstrandシステム 570 kN型		ケーブル	1				
合 計		ケーブル	1				

## 鉄筋 1t当たり明細表

A19677A A01

SD345 D22

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
横組鉄筋工 SD 3 4 5 D 2 2		t	1				
合 計		t	1				

## 鉄筋 1t当たり明細表

A19677A A02

SD345 D16

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
横組鉄筋工 SD 3 4 5 D 1 6		t	1				
合 計		t	1				

## 鉄筋 1t当たり明細表

A19677A A03

SD345 D13

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
横組鉄筋工 SD 3 4 5 1 3		t	1				
合 計		t	1				

コンクリート 1m<sup>3</sup>当たり明細表

A19678A A01

30-12-20 早強

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
横組コンクリート工ポストテンション桁 ブーム打設 30-12-20 早強		m 3	1				
合 計		m3	1				

## PC工 1m当たり明細表

A19679A A01

シングルstrandシステム、570 kN (IS21.8)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
PC工ポストテンション桁シングルstrandシステム 570 kN型		m	1				
合 計		m	1				

## 緊張 1ケーブル当たり明細表

A19680A A01

シングルstrandシステム、570 kN (IS21.8)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
緊張工シングルstrandシステム 570 kN型		ケーブル	1				
合 計		ケーブル	1				

## ゴム製伸縮装置 1m当たり明細表

A19838A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
橋りょう世話役		人	0.6				RA120, 月 単位
橋りょう特殊工		人	1				RA110, 月 单位
普通作業員		人	0.9				RA010, 月 单位
型わく工		人	0.4				RA165, 月 单位
鉄筋工		人	0.2				RA050, 月 单位
橋梁用伸縮継手装置		m	1				TJT00//A01
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料		日	0.2				KQ430
諸雑費		%	3				
合 計		m	1				

後打コンクリート 1m<sup>3</sup>当たり明細表

A00000000001 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
生コンクリート 2.4-1.2-2 0(2.5) 高炉 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	1.0				T0365
合 計		m <sup>3</sup>	1				

## アンカ一筋 1t当たり明細表

A00000000002 A01

D16

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
鉄筋工 SD345 D16 構造物種別による補正なし		t	1				
合 計		t	1				

## 排水栓 1箇所当たり明細表

A19842A A01

名 称	規 格	単位	数 量	单 價	金 額	雜	摘 要
排水栓排水栓B 20kg/個以上 110kg/個以下		箇所	1				第22号単価表, SZD261//J01
合 計		箇所	1				

## 排水管 30.2m当たり明細表

A19843A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 價	金 額	雜	摘 要
排水管設置足場あり		m	30.2				第23号単価表, SZE781//J01
排水管 (材料費)		m	30.2				第24号単価表
取付金具S1ボルト・ナット・インサートアンカーを含む		組	14				
取付金具S2ボルト・ナット・インサートアンカーを含む		組	12				
取付金具S3ボルト・ナット・インサートアンカーを含む		組	2				
鉄筋工SD345 D16構造物種別による補正なし		t	0.23				
合 計		m	30.2				
単位当り		m	1				

## 場所打地覆 1式当たり明細表

A19846A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
コンクリート無筋・鉄筋構造物 小型車割増なし 夜間割増なしコンクリートボーリング車打設		m 3	33				第25号単価表, SZB401//J02
型枠一般型枠鉄筋・無筋構造物		m 2	154				第5号単価表, SZB431//J01
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし		t	2.7				
目地板30m <sup>2</sup> 未満樹脂発泡体(倍率6)		m 2	0.4				第27号単価表, SZA841//J01
シール材		m	20				第28号単価表, [ II-2-⑯-4 ]
シール材 (材料費)		L	5.1				第29号単価表, [ II-2-⑯-4 ]
合 計		式	1				

## 橋梁用防護柵 1m当たり明細表

A19849A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
橋梁用高欄組立式		m	1				第30号単価表, SZD265//J01
合 計		m	1				

前処理 1m<sup>2</sup>当たり明細表

A00000000004 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
プライマー塗装時間的制約無 高所作業車無		m <sup>2</sup>	1				
下地調整時間的制約無 高所 作業車無		m <sup>2</sup>	1				
合 計		m <sup>2</sup>	1				

中塗 1m<sup>2</sup>当たり明細表

A00000000005 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
中塗り時間的制約無 高所作業車無		m <sup>2</sup>	1				
合 計		m <sup>2</sup>	1				

上塗 1m<sup>2</sup>当たり明細表

A00000000006 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
上塗り時間的制約無 高所作業車無		m <sup>2</sup>	1				
合 計		m <sup>2</sup>	1				

桁下足場 1m<sup>2</sup>当たり明細表

A00000000007 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
桁下足場工ポストテンション 桁両側朝顔 桁高 1.5 ≤ H		m 2	1				
合 計		m2	1				

## 側部足場 1m当たり明細表

A00000000008 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
側部足場工(スラブ桁橋)足場設置月数0.8箇月		m	1				
合 計		m	1				

## 橋脚廻り足場 1m当たり明細表

A00000000009 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋台・橋脚回り足場プラケツ ト工足場設置月数2箇月		m	1				第33号単価表
合 計		m	1				

## ワイヤーブリッジ防護 1m2当たり明細表

A00000000010 A01

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
ワイヤーブリッジ防護工設置 ・撤去+賃料		m 2	1				
合 計		m2	1				

## 交通誘導警備員 1人日当たり明細表

A20032A A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
交通誘導警備員B		人・日	1				
合 計		人日	1				

## 運搬費 1式当たり明細表

A03000 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
重建設機械分解組立輸送費（往復）トラッククレーン系		回	1				
合 計		式	1				

## プレキャストセグメント主桁組立工 1本当たり単価表

第1号 SE561 J01

T 桁 5 分割  
桁高1.8m  
[IV-7-(8)-3]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人				9	RA120, 月 単位
橋りょう特殊工		人				9	RA110, 月 单位
普通作業員		人				9	RA010, 月 单位
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	1,614.022				TJA02
諸雑費		%	71				Z90001
合 計		本	1				
桁種別 主桁分割数	A = 02 T 桁 D = 02 5 分割	PC ケーブル設計量 (m/本)	F = 165.5				
桁高 H (m)	E = 1.8	PC ケーブル規格 G = 03	2200kN型 (12S12.7B)				

## ゴム支承 Bタイプ据付 10個当たり単価表

第2号 SE657 J03

[IV-7-⑨-24]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人				9	RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人				9	RA110, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
ゴム支承		個	10				TJ432
無収縮モルタル		m <sup>3</sup>	0.7				
ラフテレーンクレーン [油圧 伸縮ジブ] 貸料	排ガス2次 1カ月未満	日	3.333				KQ498
諸雑費		%	4				Z90001
合 計		個	10				
単位当り		個	1				
無収縮モルタル使用量 (m <sup>3</sup> /個)	A = 0.07	ゴム支承単価 (円/個)	C = 3470000				

## ゴム支承 Bタイプ据付 10個当たり単価表

第3号 SE657 J04

[IV-7-⑨-24]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人				9	RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人				9	RA110, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
ゴム支承		個	10				TJ432
無収縮モルタル		m 3	1				
ラフテレーンクレーン [油圧 伸縮ジブ] 貸料	排ガス 2 次 1カ月未満	日	3.333				KQ498
諸雑費		%	4				Z90001
合 計		個	10				
単位当り		個	1				
無収縮モルタル使用量 (m 3 / 個)	A = 0.1	ゴム支承単価 (円 / 個)	C = 3720000				

コンクリート 1m<sup>3</sup>当たり単価表

第4号 SZB401 J01

無筋・鉄筋構造物 小型車割増なし 夜間割増なし  
 人力打設  
 [ II-4-(①)-4 ]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					RA010, 月 単位
特殊作業員		人					RA005, 月 単位
土木一般世話役		人					RA125, 月 単位
生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m <sup>3</sup>					T0365
積算単価		式	1				
合 計		m <sup>3</sup>	1				
構造物種別 打設工法	A = 01 無筋・鉄筋構造物 B = 04 人力打設			コンクリート規格L = 14_24-12-20(25) W/C=55%以下 生コンクリート小型車割増M = 01 小型車割増なし			
コンクリート規格(選択省略)	C = 01 *			生コンクリート夜間割増N = 01 夜間割増なし 豪雪割増O = 01 豪雪割増 工種条件と同じ 費用の内訳P = 01 全ての費用			
養生工の種類	E = 02 一般養生						
現場内小運搬の有無	G = 02 現場内小運搬なし						
コンクリートセメント種類	K = 02 高炉						

第5号 SZB431 J01		型枠 1m 2当たり単価表					一般型枠 鉄筋・無筋構造物 [ II-4-②-2 ]	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要	
型わく工		人					RA165, 月 単位	
普通作業員		人					RA010, 月 単位	
土木一般世話役		人					RA125, 月 単位	
積算単価		式	1					
合 計		m 2	1					
型枠の種類 A = 01 一般型枠				構造物の種類 B = 01 鉄筋・無筋構造物				

## 軌道設置・撤去 10m当たり単価表

[IV-7-⑨-20]

第6号 SE611 J01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
橋りょう世話役		人					RA120, 月 単位
橋りょう特殊工		人					RA110, 月 単位
普通作業員		人					RA010, 月 単位
諸雑費		式	1				Z00099
合 計		m	10				
単位当たり		m	1				

## 架設機械据付・解体 1回当たり単価表

第7号 SE603 J01

支間31.75m

[IV-7-⑨-20]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人					RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人					RA110, 月単位
普通作業員		人					RA010, 月単位
ラフテレーンクレーン [油圧 伸縮ジブ] 貸料	排ガス2次 1カ月未満	日	8.0				KQ504, 0.8×119000
諸雜費		式	1				Z00099
合 計		回	1				
支間 (m)	A = 31.75			B = 0.8			

## 架設機械移動 1回当たり単価表

第8号 SE607 J01

支間20m以上45m以下

[IV-7-⑨-20]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
橋りょう世話役		人					RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人					RA110, 月単位
普通作業員		人					RA010, 月単位
諸雑費		式	1				Z00099
合 計		回	1				

## アンカーア 1箇所当たり単価表

SE615 J01

[IV-7-⑨-20]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人					RA120, 月 単位
橋りょう特殊工		人					RA110, 月 单位
普通作業員		人					RA010, 月 单位
枕木	2. 1 × 0. 14 × 0. 2 m	本	3				TEB02
ワイヤーロープ 4号品(6 × 24)	A種 径16mm	m	15				TB346
諸雑費		式	1				Z00099
合 計		箇所	1				

## 既設構造物アンカーコー工 1箇所当たり単価表

B00000000001 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人					RA120, 月 単位
橋りょう特殊工		人					RA110, 月 単位
普通作業員		人					RA010, 月 単位
諸雑費		%	24				
合 計		箇所	1				

## 架設機械器具費（架設桁による架設） 1式当たり単価表

第11号 SE619 J01

支間31.75m 1  
桁総質量524.7 t  
[IV-7-⑨-21]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
架設桁設備損料		供用日	41.711			9	KG092
桁吊装置設備損料		供用日	41.711			9	KG094
横取引出設備損料		供用日	41.711			9	KG096
プレキャスト桁用軌道設備損料	30kg/m	日・m	3,754.016			9	KG850
諸雜費		%	8				Z90001
合 計		式	1				
桁形式 支間 (m)	A = 02 プレキャストセグメント桁 B = 31.75			軌道設備延長 (m) F = 90 架設桁設備損料額 (円/供用日) G = 52400			
架設する桁の総質量 (t) 架設機械移動回数 (回)	C = 524.7 D = 1			桁吊装置設備損料額 (円/供用日) H = 47000 横取り引出し設備損料額 (円/供用日) I = 23100			

## 主桁架設（架設桁） 10本当たり単価表

第12号 SE599 J01

支間31.75m  
桁質量87.519 t／本  
[IV-7-⑨-19]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人					RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人					RA110, 月単位
普通作業員		人					RA010, 月単位
諸雑費		式	1				Z00099
合 計		本	10				
単位当たり		本	1				
支間 (m) 桁質量 W (t / 本)	A = 31.75 B = 87.519			桁形式C = 02 プレキャストセグメント桁			

## 主桁架設（架設桁） 10本当たり単価表

第13号 SE599 J02

支間31.75m  
桁質量87.32t／本  
[IV-7-⑨-19]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人					RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人					RA110, 月単位
普通作業員		人					RA010, 月単位
諸雑費		式	1				Z00099
合 計		本	10				
単位当たり		本	1				
支間 (m) 桁質量 W (t / 本)	A = 31.75 B = 87.32			桁形式C = 02 プレキャストセグメント桁			

## 横組コンクリート工 10m 3当たり単価表

第14号の1 SE631 J01

ポストテンション桁 ブーム打設  
 30-12-20 早強  
 [IV-7-⑨-21]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人				9	RA120, 月単位
特殊作業員		人				9	RA005, 月単位
型わく工		人				9	RA165, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
生コンクリート	30-12-20 早強	m 3	10.5				TC813
コンクリートポンプ車運転	ブーム式	時間	1.5				
諸雑費		%	8				Z90001
合 計		m 3	10				
単位当たり		m 3	1				
打設方法	A = 02 ポストテンション桁 B = 01 ブーム打設			生コンクリート小型車割増 G = 01 生コンクリート夜間割増 H = 01	小型車割増なし 夜間割増なし		

### 横組コンクリート工 10m<sup>3</sup>当たり単価表

第14号の2 SE631 J01

ポストテンション桁 ブーム打設  
30-12-20 早強  
[IV-7-(9)-21]

## 横組鉄筋工 1t当たり単価表

第15号 SE627 J01

S D 3 4 5 D 2 2

[IV-7-⑨-21]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘要
土木一般世話役		人				9	RA125, 月単位
鉄筋工		人				9	RA050, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 2 2	t	1.05				TA210, 1×1.05
諸雜費		%	4				Z90001
合 計		t	1				
鉄筋規格	A = 08 S D 3 4 5 D 2 2						

## 横組鉄筋工 1t当たり単価表

第16号 SE627 J04

S D 3 4 5 D 1 6

[IV-7-⑨-21]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘要
土木一般世話役		人				9	RA125, 月単位
鉄筋工		人				9	RA050, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6	t	1.05				TA206, 1×1.05
諸雜費		%	4				Z90001
合 計		t	1				
鉄筋規格	A = 06 S D 3 4 5 D 1 6						

## 横組鉄筋工 1t当たり単価表

第17号 SE627 J03

S D 3 4 5 D 1 3

[IV-7-⑨-21]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘要
土木一般世話役		人				9	RA125, 月単位
鉄筋工		人				9	RA050, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.05				TA204, 1×1.05
諸雜費		%	4				Z90001
合 計		t	1				
鉄筋規格	A = 05 S D 3 4 5 D 1 3						

## P C 工 100m当たり単価表

第18号 SE639 J01

ポストテンション桁  
シングルstrandシステム 570kN型  
[IV-7-⑨-22]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人				9	RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人				9	RA110, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
P C鋼より線	1 S 2 1 . 8 (S W P R 1 9)	k g	260.61				TJA16
諸雜費		%	23				Z90001
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
桁形式 A = 02 ポストテンション桁				P C ケーブル 規格 B = 03 シングルstrandシステム 570kN型			

## 緊張工 10ケーブル当たり単価表

シングルstrandシステム 570kN型

[IV-7-⑨-22]

第19号 SE643 J02

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人				9	RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人				9	RA110, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
PC用定着装置（緊張用）		組	10				TJG52
PC用定着装置（緊張用）		組	10				TJG52
諸雑費		%	3				Z90001
合 計		ケーブル	10				
単位当り		ケーブル	1				
PCケーブル規格 定着装置	A = 03 シングルstrandシステム 570kN型 B = 01 固定側（緊張用定着装置）	緊張用定着装置単価（円／組）	C = 8060				

## 緊張工 10ケーブル当たり単価表

シングルstrandシステム 570kN型

[IV-7-⑨-22]

第20号 SE643 J01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
橋りょう世話役		人				9	RA120, 月単位
橋りょう特殊工		人				9	RA110, 月単位
普通作業員		人				9	RA010, 月単位
PC用定着装置（緊張用）		組	10				TJG52
PC用定着装置（緊張用）		組	10				TJG52
諸雑費		%	3				Z90001
合 計		ケーブル	10				
単位当り		ケーブル	1				
PCケーブル規格 定着装置	A = 03 シングルstrandシステム 570kN型 B = 01 固定側（緊張用定着装置）	緊張用定着装置単価（円／組）	C = 7320				

## 鉄筋工 1t当たり単価表

第21号 SF201 J01

S D 3 4 5 D 1 6  
構造物種別による補正なし  
[VI-2-(①)-1]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄筋工 加工・組立共		t	1				RE014, 月単位
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6	t	1.03				TA206, 1×1.03
諸雑費		式	1				Z00099
合 計		t	1				
鉄筋規格 A = 02 S D 3 4 5 鉄筋径 B = 03 D 1 6				施工規模F = 02 時間的制約の有無G = 03 《条件不要》	施工規模 10t未満		
規格・仕様 C = 01 一般構造物 作業条件 D = 01 標準作業 構造物種別 E = 01 構造物種別による補正なし				夜間作業の有無H = 01 太径鉄筋の割合I = 01	夜間作業(20時~6時)なし 太径鉄筋の割合 10%未満		

第22号 SZD261 J01		排水栓 1箇所当たり単価表					排水栓B 20kg/個以上 110kg/個以下 [IV-2-(5)-2]	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要	
普通作業員		人					RA010, 月 単位	
土木一般世話役		人					RA125, 月 単位	
排水栓B		個						
積算単価		式	1					
合 計		箇所	1					
排水栓の種類	A = 03 排水栓B 20kg/個以上110kg/個以下							

## 排水管設置 1m当たり単価表

第23号 SZE781 J01

足場あり

[IV-7-⑯-2]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					RA005, 月 単位
普通作業員		人					RA010, 月 単位
土木一般世話役		人					RA125, 月 単位
積算単価		式	1				
合 計		m	1				
足場の有無	A = 02 足場あり						

## 排水管（材料費） 1m当たり単価表

SZE782 A01

[IV-7-⑩-3]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
排水管	VP150	m	1				
合 計		m	1				

コンクリート 1m<sup>3</sup>当たり単価表

第25号の1 SZB401 J02

無筋・鉄筋構造物 小型車割増なし 夜間割増なし  
 コンクリートポンプ車打設  
 [ II-4-(①)-4 ]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリートポンプ車 [ トラック架装 ]	ブーム式	供用日					
普通作業員		人					RA010, 月 単位
土木一般世話役		人					RA125, 月 単位
特殊作業員		人					RA005, 月 単位
運転手(特殊)		人					RA070, 月 単位
生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m <sup>3</sup>					T0365
軽油		L					TSX24
積算単価		式	1				
合 計		m <sup>3</sup>	1				
構造物種別 A = 01 無筋・鉄筋構造物 打設工法 B = 01 コンクリートポンプ車打設				コンクリートセメント種類 K = 02 コンクリート規格 L = 14-24-12-20(25) W/C=55%以下		高炉	

## コンクリート 1m<sup>3</sup>当たり単価表

無筋・鉄筋構造物 小型車割増なし 夜間割増なし  
コンクリートボンブ 車打設  
〔II-4-(1)-4〕

第26号 SF201 J02		鉄筋工 1t当たり単価表					S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし [VI-2-(①)-1]	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鉄筋工 加工・組立共		t	1				RE014, 月単位	
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03				TA204, 1×1.03	
諸雑費		式	1				Z00099	
合 計		t	1					
鉄筋規格 A = 02 S D 3 4 5 鉄筋径 B = 02 D 1 3				施工規模F = 02 時間的制約の有無G = 03 《条件不要》	施工規模 10t未満			
規格・仕様 C = 01 一般構造物 作業条件 D = 01 標準作業 構造物種別 E = 01 構造物種別による補正なし				夜間作業の有無H = 01 太径鉄筋の割合I = 01	夜間作業(20時~6時)なし 太径鉄筋の割合 10%未満			

目地板 1m<sup>2</sup>当たり単価表

第27号 SZA841 J01

30m<sup>2</sup>未満  
樹脂発泡体(倍率6)  
[ II-2-(18)-2 ]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					RA010, 月 単位
土木一般世話役		人					RA125, 月 単位
樹脂発泡体目地板	厚 2 0 mm 倍率 6	m <sup>2</sup>					TG631
積算単価		式	1				
合 計		m <sup>2</sup>	1				
1工事当たり使用量 目地板の種類(選択省略)	A = 01 30m <sup>2</sup> 未満 B = 01 *			目地板の種類C = 03 目地板の規格D = 02 $t=20mm$	樹脂発泡体(倍率6)		

## シール材 1m当たり単価表

SZA847 J01

[ II-2-(18)-4 ]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
普通作業員		人					RA010, 月 単位
土木一般世話役		人					RA125, 月 単位
積算単価		式	1				
合 計		m	1				

## シール材（材料費） 1L当たり単価表

SZA848 A01

[ II-2-(18)-4 ]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
シール材		L	1.26				
合 計		L	1				

## 橋梁用高欄 1m当たり単価表

組立式

[IV-2-(5)-4]

第30号 SZD265 J01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					RA010, 月 単位
土木一般世話役		人					RA125, 月 単位
高欄 組立式		m					
積算単価		式	1				
合 計		m	1				
設置方法	A = 01 組立式			豪雪割増B = 01 豪雪割増 工種条件と同じ			

## 桁下足場工 1m 2 当たり単価表

第31号 SE667 J01

ポストテンション桁  
両側朝顔 桁高 1.5 ≤ H  
[IV-7-⑨-22]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
足場工		m 2	1				
諸雜費		式	1			Z00099	
合 計		m 2	1				
桁形式 朝顔の区分	A = 02 ポストテンション桁 B = 01 両側朝顔			桁高 (A = 2 時選択) 足場設置月数 X (月) 標準省略	C = 02 D = 2.8	桁高 1.5 ≤ H	

## 側部足場工（スラブ桁橋） 1m当たり単価表

第32号 SE671 J01

足場設置月数0.8箇月

[IV-7-⑨-23]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
足場工		m	1				
諸雜費		式	1			Z00099	
合 計		m	1				
足場設置月数 X (月) 標準=省略	A = 0.8						

SE673 J02

## 橋台・橋脚回り足場プラケット工 1m当たり単価表

足場設置月数 2箇月

[IV-7-⑨-23]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
足場工		m	1				
諸雜費		式	1			Z00099	
合 計		m	1				

## ワイヤーブリッジ防護工 1m 2当たり単価表

設置・撤去+賃料

[IV-7-③-40~41]

第34号 SE435 J01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
防護工		m 2	1				
諸雜費		式	1			Z00099	
合 計		m 2	1				
防護工種別 作業区分	A = 06 ワイヤーブリッジ防護工 B = 01 設置・撤去+賃料		供用月数 (月)	C = 2.4			

## 交通誘導警備員B 1人・日当たり単価表

[ II-5-21-1 ]

第35号 SA063 J01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘要
交通誘導警備員B		人					RA231, 月単位
諸雜費		式	1				Z00099
合 計		人・日	1				
交通誘導警備員区分	A = 02 交通誘導警備員 B						

無収縮モルタル 1m<sup>3</sup>当たり単価表

第36号 SE659 J01

[IV-7-⑨-15]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘要
無収縮モルタル材	セメント系 プレミックスタイプ	k g	1,875			TCB12	
諸雑費		式	1			Z00099	
合 計		m <sup>3</sup>	1				

第37号 SX633 J01		コンクリートポンプ車運転		1時間当たり単価表			ブーム式 [ I -6-③-1]	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装]	ブーム式	時間	1					
運転手(特殊)		人					RA070, 月単位	
軽油		L	13				TSX24	
諸雑費		式	1				Z00099	
合 計		時間	1					
規格 A = 10 ブーム式 豪雪割増 D = 01 豪雪割増 工種条件と同じ		特殊運転手 (人／h) 標準=省略 E = 0.14						

## 重建設機械分解組立輸送費（往復） 1回当たり単価表

第38号 SA025 J01

トラッククレーン系

[ I -2-②-24]

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				69	RA005, 月 単位
ラフテレンクレーン〔油圧 伸縮ジブ〕賃料	排ガス 2 0 1 4	日	1.5			69	
運搬費等率		%	394				Z60001,
諸雜費		式	1				Z00099
合 計		回	1				
作業区分 機械質量区分	A = 06 分解組立+輸送（往復） B = 09 トラッククレーン系			豪雪割増D = 01 豪雪割増 工種条件と同じ			

## 省 略 単 價 一 覧 表

名 称	規 格	単位	数 量	単 價	金 額	雜	摘 要
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
足場工		m 2					
足場工		m					

## 省 略 単 價 一 覧 表

名 称	規 格	単位	数 量	単 價	金 額	雜	摘 要
足場工		m					
防護工		m 2					

## 单 価 一 覧 表

## 単価一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
架設機械器具費 (架設桁による架設)	支間31.75m 1 桁総質量524.7t	式					
主桁架設 (架設桁)	支間31.75m 桁質量87.519t /本	本					
主桁架設 (架設桁)	支間31.75m 桁質量87.32t /本	本					
横組コンクリート工	ポストテンション桁 ブーム打設 30-12-20 早強	m 3					
横組鉄筋工	S D 3 4 5 D 2 2	t					
横組鉄筋工	S D 3 4 5 D 1 6	t					
横組鉄筋工	S D 3 4 5 D 1 3	t					
P C 工	ポストテンション桁 シングルストランドシステム 570kN型	m					
緊張工	シングルストランドシステム 570kN型	ケーブル					
緊張工	シングルストランドシステム 570kN型	ケーブル					

## 単価一覧表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鉄筋工	S D 3 4 5 D 1 6 構造物種別による補正なし	t					
排水桿	排水桿B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所					第22号, SZD261//J01
排水管設置	足場あり	m					第23号, SZE781//J01
排水管(材料費)		m					第24号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 小型車割増なし 夜間割増なし コンクリートポンプ 車打設	m 3					第25号, SZB401//J02
鉄筋工	S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし	t					
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(倍率6)	m 2					第27号, SZA841//J01
シール材		m					第28号, [ II-2-⑯-4]
シール材(材料費)		L					第29号, [ II-2-⑯-4]
橋梁用高欄	組立式	m					第30号, SZD265//J01

## 単価一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
桁下足場工	ポストテンション桁 両側朝顔 桁高 $1.5 \leq H$	m 2					
側部足場工（スラブ桁橋）	足場設置月数 0.8 箇月	m					
橋台・橋脚回り足場プラケット工	足場設置月数 2 箇月	m					第33号
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去+賃料	m 2					
交通誘導警備員B		人・日					
無収縮モルタル		m 3					
コンクリートポンプ車運転	ブーム式	時間					
重建設機械分解組立輸送費（往復）	トラッククレーン系	回					
積算単価		式					
積算単価		式					

## 単価一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
積算単価		式					
足場工		m 2					
足場工		m					
足場工		m					
防護工		m 2					

## 単価一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
諸雑費		%					
諸雑費		%					
フレキシブルチューブ	φ 20 SUS304	m					
固定金具		組					
床版水抜きパイプ	SD1 L=375	組					
床版水抜きパイプ	SD2 L=275	組					
SDキャップ		個					
プレキャストセメント主桁購入費	外桁 ポステンT桁 L=32.750m W=87.519t 現場車上渡し	本					
プレキャストセメント主桁購入費	中桁 ポステンT桁 L=32.750m W=87.320t 現場車上渡し	本					
プライマー塗装	時間的制約無 高所作業車無	m2					

## 単価一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
下地調整	時間的制約無 高所作業車無	m2					
中塗り	時間的制約無 高所作業車無	m2					
上塗り	時間的制約無 高所作業車無	m2					
諸雑費		%					
諸雑費		%					
取付金具	S1 ボルト・ナット・インサートアンカーを含む	組					
取付金具	S2 ボルト・ナット・インサートアンカーを含む	組					
取付金具	S3 ボルト・ナット・インサートアンカーを含む	組					
高欄 組立式		m					
排水管	VP150	m					

## 単価一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
橋梁用伸縮継手装置		m					TJT00//A01
排水桿B		個					
シール材		L					

## 集計一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
架設桁設備損料		供用日	41				KG092
桁吊装置設備損料		供用日	41				KG094
横取引出設備損料		供用日	41				KG096
プレキャスト桁用軌道設備損料	30 kg/m	日・m	3,754				KG850
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料	1カ月未満	日	2				KQ430
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料	排ガス2次 1カ月未満	日	2				KQ498
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料	排ガス2014	日	1				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料	排ガス2次 1カ月未満	日	8				KQ504, 0.8*119000
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕	ブーム式	時間	7				
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕	ブーム式	供用日	0				

## 集計一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
諸雑費		%	240				
諸雑費		%	405				
フレキシブルチューブ	φ20 SUS304	m	27				
固定金具		組	62				
床版水抜きパイプ	SD1 L=375	組	14				
床版水抜きパイプ	SD2 L=275	組	2				
SDキャップ		個	16				
プレキャストセメント主桁購入費	外桁 ポステンT桁 L=32.750m W=87.519t 現場車上渡し	本	4				
プレキャストセメント主桁購入費	中桁 ポステンT桁 L=32.750m W=87.320t 現場車上渡し	本	2				
プライマー塗装	時間的制約無 高所作業車無	m2	81				

## 集計一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
下地調整	時間的制約無 高所作業車無	m2	81				
中塗り	時間的制約無 高所作業車無	m2	81				
上塗り	時間的制約無 高所作業車無	m2	81				
諸雑費		%	144				
諸雑費		%	33				
取付金具	S1 ボルト・ナット・インサートアンカーを含む	組	13				
取付金具	S2 ボルト・ナット・インサートアンカーを含む	組	11				
取付金具	S3 ボルト・ナット・インサートアンカーを含む	組	1				
特殊作業員		人					RA005, 月単位
普通作業員		人					RA010, 月単位

## 集計一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
鉄筋工		人					RA050, 月 単位
運転手(特殊)		人					RA070, 月 单位
橋りょう特殊工		人					RA110, 月 单位
橋りょう世話役		人					RA120, 月 单位
土木一般世話役		人					RA125, 月 单位
型わく工		人					RA165, 月 单位
交通誘導警備員B		人					RA231, 月 单位
鉄筋工 加工・組立共		t	2				RE014, 月 单位
生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m <sup>3</sup>	38				T0365
ワイヤーロープ 4号品(6 ×24)	A種 径16mm	m	60				TB346

## 集計一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
生コンクリート	30-12-20 早強	m 3	57				TC813, 24450
無収縮モルタル材	セメント系 プレミックスタイプ	k g	1,912				TCB12
枕木	2. 1×0. 14×0. 2 m	本	12				TEB02
樹脂発泡体目地板	厚20mm 倍率6	m 2	0				TG631
高欄 組立式		m	132				
ゴム支承		個	6				TJ432
ゴム支承		個	6				TJ432
排水管	VP150	m	30				
P C 鋼より線	S W P R 7 B 径12. 7	k g	9,684				TJA02
P C 鋼より線	1 S 2 1. 8 (S W P R 1 9)	k g	2,068				TJA16

## 集計一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
PC用定着装置（緊張用）		組	228				TJG52
PC用定着装置（緊張用）		組	32				TJG52
橋梁用伸縮継手装置		m	11				TJT00//A01
排水樹B		個	14				
シール材		L	6				
軽油		L	156				TSX24
合 計							

## 集計一覧表

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	2				TA204
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6	t	2				TA206
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 2 2	t	0				TA210
合 計							