

科目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
I	建築改修工事							
1	直接仮設工事		式	1.0				
2	防水改修工事		式	1.0				
3	外壁改修工事		式	1.0				
4	発生材処理		式	1.0				
	計							

中 科 目 別 内 訳 書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
1	直接仮設工事							
1-1	直接仮設工事		式	1.0				
	計							

中 科 目 別 内 訳 書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
2	防水改修工事							
2-1	屋根改修工事		式	1.0				
2-2	玄関庇改修工事		式	1.0				
2-3	屋外階段改修工事		式	1.0				
2-4	シーリング改修工事		式	1.0				
	計							

中 科 目 別 内 訳 書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
3	外壁改修工事							
3-1	外壁下地補修工事		式	1.0				
3-2	外壁塗装改修工事		式	1.0				
	計							

中 科 目 別 内 訳 書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
4	発生材処理							
5-1	運搬		式	1.0				
5-2	処分		式	1.0				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
1-1	直接仮設工事							
	養生		式	1.0			別紙明細1	
	整理清掃・後片付け		式	1.0			別紙明細2	
	外部足場		式	1.0			別紙明細3	
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
2-1	屋根改修工事							
	(メインアリーナ屋根)	カバ-工法/R=50						
	水洗い・清掃		m ²	3,478				
	嵌合式瓦棒葺	カラーガルバリウム鋼板t=0.4/丸棧カバ-補強材共 定尺工法/もらい錆防止ゴ-ムシートt=4裏張	m ²	2,727				
	断熱材	発泡ポリスチレン2種t=30	m ²	2,727				
	軒先納め	屋根同材	m	52.4				
	ケラハ多角納め	屋根同材	m	125				
	トップライト取合納め	屋根同材	m	625				
	内樋水上納め	屋根同材	m	52.4				
	内樋水下納め	屋根同材	m	52.4				
	谷樋水上納め	屋根同材	m	52.4				
	トップライト部受材	ビス留@1,200程度 アルミ□-30x30x2@606	m	2,499				
	トップライト部カバ-工法	カラーガルバリウム鋼板t=0.4/V字馳 キャップレス嵌合式平滑葺/断熱バックアップ材共	m ²	751				
	同上バックアップ材落とし込み	発泡ポリスチレン2種t=30	m ²	751				
	運搬費		式	1.0				
	小計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
	(サブアリーナ屋根)	カバー工法/R=40						
	水洗い・清掃		m ²	2,444				
	嵌合式瓦棒葺	カラーガルバリウム鋼板t=0.4/丸棧カバー補強材共 定尺工法/もらい錆防止ゴムシートt=4裏張	m ²	1,915				
	断熱材		m ²	1,915				
	軒先納め	屋根同材	m	52.4				
	ケラハ多角納め	屋根同材	m	88.0				
	トップライト取合納め	屋根同材	m	440				
	内樋水上納め	屋根同材	m	52.4				
	内樋水下納め	屋根同材	m	52.4				
	谷樋水上納め	屋根同材	m	52.4				
	トップライト部受材	ヒース留@1,200程度 アルミ□-30x30x2@606	m	1,760				
	トップライト部カバー工法	カラーガルバリウム鋼板t=0.4/V字馳 キャップレス嵌合式平滑葺/断熱バックアップ材共	m ²	529				
	同上バックアップ材落とし込み	発泡ポリスチレン2種t=30	m ²	529				
	運搬費		式	1.0				
	小計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
	(樋部)	カバー工法						
	水洗い・清掃		m ²	57.6				
	谷樋	ガルバリウム鋼板t=0.4+塩ビシート防水t=1.2 X8-X9通間/W=500	m	52.4				
	同上端部納め		ヶ所	2.0				
	落し口	内径104-外径116/塩ビシート改修用	ヶ所	6.0				
	縦樋配管洗浄	VPφ125/カメラ調査共	ヶ所	6.0				
	内樋	ガルバリウム鋼板t=0.4+塩ビシート防水t=1.2 X1通・X19通/W=300	m	105				
	同上端部納め		ヶ所	4.0				
	落し口	内径104-外径116/塩ビシート改修用	ヶ所	4.0				
	縦樋配管洗浄	VPφ125/カメラ調査共	ヶ所	4.0				
	小計							
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
2-2	玄関底改修工事							
	水洗い・清掃		m ²	72.5				
	下地調整	RB種	m ²	72.5				
	DP塗装	B種1級/フッ素樹脂系	m ²	72.5				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
2-3	屋外階段改修工事							
	床高压水洗	30MPa	m ²	56.8				
	床塗膜防水	ポリマーセメント系	m ²	56.8				
	笠木高压水洗	30MPa	m ²	6.6				
	笠木塗膜防水	ポリマーセメント系	m ²	6.6				
	タイル目地カッター入れ	下地モルタル共	m	282				
	段鼻タイル撤去	垂付150x65/下地モルタル共	m ²	13.4				
	段鼻タイル新設	垂付150x65/下地モルタル共	m	134				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
2-4	シーリング改修工事							
	RC外壁目地 シーリング撤去	W40程度	m	21.0				
	RC外壁目地 シーリング	W40程度/PS-2	m	21.0				
	外壁幅木目地 シーリング撤去	W20程度	m	272				
	外壁幅木目地 シーリング	W20程度/PS-2	m	272				
	押出成形セメント板目地 シーリング撤去	W20程度	m	2,634				
	押出成形セメント板目地 シーリング	W20程度/MS-2	m	2,634				
	建具・盤・金物廻り目地 シーリング撤去	W20程度	m	1,379				
	建具・盤・金物廻り目地 シーリング	W20程度/MS-2	m	1,379				
	カーテンウォール目地 シーリング撤去	W20程度	m	1,040				
	カーテンウォール目地 シーリング	W20程度/MS-2	m	1,040				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
3-1	外壁下地補修工事							
	施工数量調査		m ²	3,963				
	ひび割れ補修	0.2mm以上/エポキシ樹脂低圧注入工法	m	760				
	鉄筋爆裂補修	浸透性防錆工法/一般部分/細物	m	0.6				
	鉄筋爆裂補修	浸透性防錆工法/一般部分	ヶ所	5.0				
	セパ・アンカー跡補修	浸透性防錆工法/一般部分	ヶ所	13.0				
	欠損補修	PCM充填工法/細物	m	8.0				
	欠損補修	PCM充填工法	m ²	1.0				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
3-2	外壁塗装改修工事							
	押出成形セメント板 高压水洗	15MPa	m ²	1,195				
	押出成形セメント板 下地調整	RB種	m ²	1,195				
	押出成形セメント板 DP塗装	A-2種/フッ素樹脂系	m ²	1,195				
	RC腰壁 高压水洗	15MPa	m ²	1,252				
	RC腰壁 保護工法	フッ素クリア仕上 ケイ酸リチウム系中性化抑止コンクリート保護工法	m ²	1,252				
	RC外壁 高压水洗	15MPa	m ²	129				
	RC外壁 下地調整	RB種	m ²	129				
	RC外壁 DP塗装	A-2種/フッ素樹脂系	m ²	129				
	化粧柱 高压水洗	15MPa	m ²	1,203				
	化粧柱 下地調整	RB種	m ²	1,203				
	化粧柱 アルカリ付与剤塗布		m ²	1,203				
	化粧柱 可とう形改修塗材	CE/シリコン仕上	m ²	1,203				
	屋外階段手摺壁 高压水洗	15MPa	m ²	123				
	屋外階段手摺壁 下地調整	RB種	m ²	123				

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
	屋外階段手摺壁 アルカリ付与剤塗布		m ²	123				
	屋外階段手摺壁 可とう形改修塗材	CE/シリコン仕上	m ²	123				
	屋外階段段裏 高压水洗	15MPa	m ²	61.0				
	屋外階段段裏 下地調整	RB種	m ²	61.0				
	屋外階段段裏 外装薄塗材	Si	m ²	61.0				
	屋外階段手摺 下地調整	RB種	m	50.0				
	屋外階段手摺 錆止塗料	変成エポキシ樹脂さび止めペイント	m	50.0				
	屋外階段手摺 DP塗装	1級/フッ素樹脂系	m ²	50.0				
	鋼製建具 下地調整	RB種	m ²	110				
	鋼製建具 錆止塗料	変成エポキシ樹脂さび止めペイント	m ²	110				
	鋼製建具 DP塗装	B種1級/フッ素樹脂系	m ²	110				
	軒天井 下地調整	RB種	m ²	284				
	軒天井 NAD塗装	B種/非水分系	m ²	284				
	室外機フェンス 高压水洗	15MPa	m ²	93.1				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
5-1	運搬							
	積込	非飛散性石綿含有材	m3	1.1				
	積込	ゴミくず	m3	0.1				
	積込	陶磁器くず	m3	0.4				
	運搬	非飛散性石綿含有材	m3	1.1				
	運搬	ゴミくず	m3	0.1				
	運搬	陶磁器くず	t	0.9				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
5-2	処分							
	非飛散性石綿含有材	管理型埋立処分	m3	1.2				
	ゴムくず	安定型埋立処分	m3	0.1				
	陶磁器くず	安定型埋立処分	t	0.9				
	計							

別紙明細書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
1	養生							
	養生	屋上防水改修	㎡	5,319				
	養生	外壁改修	㎡	1,066				
	計							

別紙明細書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
2	整理清掃・後片付け							
	整理清掃・後片付け	屋上防水改修	m ²	5,319				
	整理清掃・後片付け	外壁改修	m ²	1,066				
	計							

別紙明細書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
3	外部足場							
	枠組本足場	手摺先行方式 W=900/存置7ヶ月	m ²	3,512				
	垂直養生	メッシュシート/存置7ヶ月	m ²	3,512				
	朝顔養生	枠組本足場用 出幅2m/存置7ヶ月	m	21.6				
	枠組棚足場	手摺先行方式 4段/存置7ヶ月	m ²	437				
	枠組棚足場	手摺先行方式 5段/存置7ヶ月	m ²	437				
	計							

科目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
II	電気設備改修工事							
1	雷保護設備		式	1.0				
2	発生材処理		式	1.0				
	計							

中 科 目 別 内 訳 書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
1	雷保護設備							
1-1	雷保護設備		式	1.0				
	計							

中 科 目 別 内 訳 書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
2	発生材処理							
2-1	運搬		式	1.0				
2-2	処分		式	1.0				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
1-1	雷保護設備							
	アルミ帯	4t×25×4m	本	151.0				
	アルミ帯用I型継手		個	136.0				
	アルミ帯取付金物	トップライト用	個	500.0				
	アルミ帯取付金物	貼付用	個	550.0				
	アルミ帯用伸縮端子	アルミ線 2.0×19×0.25m付	個	21.0				
	アルミ線	2.0×19	m	52.0				
	アルミ線取付金物	貼付用/60sq用	個	66.0				
	アルミ帯用分岐端子		個	27.0				
	接続端子片側	水切端子用	個	8.0				
	突針	国土交通省型LR1/クロムメッキ ターミナル無・ケース付	基	1.0				
	支持管SUS	48.6φ×3t-2m/カップリング・引出端子付	本	1.0				
	支持管取付金物	コンクリート用/48.6φ	個	1.0				
	支持管取付金物	コンクリート用/48.6φ/底板付	個	1.0				
	アンカーキャップ	M10-12用/PVCシルバース塗装	個	4.0				

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
	雑材消耗品		式	1				
	労務費	撤去費含む	式	1				
	法定福利費		式	1				
	交通費及び運送費		式	1				
	下請経費		式	1				
	計							

細目別内訳書

No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	経費対象外
2-1	運搬							
	積込	金属類	m3	0.15				
	運搬	金属類	m3	0.15				
	計							

細目別内訳書

No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	経費対象外
2-2	処分							
	鉄くず類		kg	172.0				
	計							